

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA SEPARATORA NA KOLEKTORZE DESZCZOWYM - ULICA BATALIONÓW CHŁOPSKICH W ŚWIDWINIE.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA SEPARATORA NA KOLEKTORZE DESZCZOWYM - ULICA NAD REGĄ W ŚWIDWINIE					
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 180.0	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR 2-01 0325-04	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. do 1 m i gł. do 6 m w gruntach nawodnionych kat. I-II grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic 20*3	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-01 0607-05	Igłofiltr o śr. do 50 mm wpułkiwane w grunt z obsypką na głębokość do 6 m 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500 mm 72	godz. godz.	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km [założono wywóz na odległość do 5 km] 20*3	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 4-02 0232-04 analogia	Demontaż rurociągu o śr. 400 mm wraz z wywozem do utylizacji Krotność = 3 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 4 1410-04	Podłoża betonowe o grubości 20 cm 24*0.2	m ³ m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
8	analiza indywidualna	Dostawa wysokosprawnego osadnika wirowego DWUkomorowego EOW-2I 65/650 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza indywidualna	Montaż osadnika i separatora na gotowym podłożu - dobrać maszynę (dźwig) podnoszącą 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analiza indywidualna	Połączenie istniejącego kanału DN400 z nowoprojektowanym odcinkiem dochodzącym i wychodzącym z urządzeń podczyszczających - złącze typu VPC 2.0	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	analiza indywidualna	Dowóz i rozładunek piasku do obsypania zbiorników poz.5-2*0.25*3.14*2.3^2*3.0	m ³ m ³	35.084	
				RAZEM	35.084
12	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.11	m ³ m ³	35.084	
				RAZEM	35.084
13	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.12	m ³ m ³	35.084	
				RAZEM	35.084
14	analiza indywidualna	Odtworzenie zniszczonego trawnika - rozsiewanie humusu, rozwinięcie trawnika z rolki poz.1	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000