

Wymiana drzwi zewnętrznych w ramach planu remontowego na 2019 rok

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ul. Popiełuszki 33/3</b>				
1	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,05*0,9	m2	1,845
		razem	m2	1,845
2	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 5*0,4	m	2,000
		razem	m	2,000
3	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	2,000
4	NNRNKB 10 2012/03	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z betonu, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 2	m2	2,000
		razem	m2	2,000
5	KNR 2-02 1506/01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich 2	m2	2,000
		razem	m2	2,000
6	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	4,900
7		dojazd 3 razy 3*0,2	godz	0,600
		razem	godz	0,600
8	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 0,05*1,85	m3	0,093
		razem	m3	0,093
<b>Popiełuszki 22/10</b>				
9	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,05*0,8	m2	1,640
		razem	m2	1,640
10	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów boki 4,3*0,3 górze 1,1*0,3	m	1,290
		razem	m	0,330
			m	1,620
11	NNRNKB 10 2012/03	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z betonu, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 1,62	m2	1,620
		razem	m2	1,620
12	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,620
13	KSNR 3 0607/04	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynków z przygotowaniem powierzchni	m2	1,620
14	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	4,900
15	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 0,04*2,3*1,1	m3	0,101
		razem	m3	0,101
16		dojazd 3 razy 3*0,2	godz	0,600

Wymiana drzwi zewnętrznych w ramach planu remontowego na 2019 rok

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	godz	0,600
		<b>Poznańska 4B/1</b>		
17	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  2,05*0,8	m2	1,640
		razem	m2	1,640
18	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 4,8*0,3	m	1,440
		razem	m	1,440
19	NNRNKB 10 2012/03	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z betonu, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	1,440
20	KSNR 3 0607/04	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynków z przygotowaniem powierzchni	m2	1,440
21	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,440
22	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	4,800
23	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  0,04*1,64	m3	0,066
		razem	m3	0,066
24		dojazd 3 krotny 3*0,2	godz	0,600
		razem	godz	0,600
		<b>3-go Maja 5/5</b>		
25	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  2,05*0,9	m2	1,845
		razem	m2	1,845
26	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 4,1*0,1*0,3	m3	0,123
		razem	m3	0,123
27	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 4,9*0,4	m	1,960
		razem	m	1,960
28	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	4,900
29	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne ; gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,960
30	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  0,04*1,64	m3	0,066
		razem	m3	0,066
31	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1,960
32	NNRNKB 10 2012/03	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z betonu, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	1,960
33		dojazd 3 krotny 3*0,2	godz	0,600

Wymiana drzwi zewnętrznych w ramach planu remontowego na 2019 rok

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	godz	0,600
		<b>Kosciuszki 23/7</b>		
34	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,05*0,8	m2	1,640
		razem	m2	1,640
35	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 4,8*0,3	m	1,440
		razem	m	1,440
36	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	4,900
37	NNRNKB 10 2012/03	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z betonu, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 0,3*4,8	m2	1,440
		razem	m2	1,440
38	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 2,05*0,9*0,05	m3	0,092
		razem	m3	0,092
39	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,440
40	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1,440
41		dojazd 3 krotny 3*0,2	godz	0,600
		razem	godz	0,600
		<b>Kombatantów Polskich 1/3</b>		
42	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,05*0,8	m2	1,640
		razem	m2	1,640
43	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 4,8*0,35	m	1,680
		razem	m	1,680
44	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	9,600
45	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 0,05*1,64	m3	0,082
		razem	m3	0,082
46	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1,680
47	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,680
48		dojazd 3 krotny 3*0,2	godz	0,600
		razem	godz	0,600
		<b>Drawska 35</b>		
49	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych 2,05*0,9	m2	1,845
		razem	m2	1,845

Wymiana drzwi zewnętrznych w ramach planu remontowego na 2019 rok

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 4-01 0346/02	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie wapiennej	gniazdo	2,000
51	KNR 2-02 0129/02	Montaż nadproży - analogia-Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	2,000
52	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	2,520
53	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian  nad drzwiami 0,3*0,9	m2	0,270
		razem	m2	0,270
54	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 4,8*0,4 1*0,3*2	m	1,920
			m	0,600
		razem	m	2,520
55	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	5,000
56	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	2,220
57	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  0,05*1,84	m3	0,092
		razem	m3	0,092
		<b>Szczecińska 129/4</b>		
58	KNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  2,05*0,8	m2	1,640
		razem	m2	1,640
59	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 4,9*0,3	m	1,470
		razem	m	1,470
60	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,470
61	NNRNKB 10 2012/03	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z betonu, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 1,47	m2	1,470
		razem	m2	1,470
62	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków , płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	4,900
63	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1,470
64	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  0,05*1,84	m3	0,092
		razem	m3	0,092
65		dojazd 3 krotny 3*0,3	godz	0,900
		razem	godz	0,900
		<b>Gierczak 1</b>		

Wymiana drzwi zewnętrznych w ramach planu remontowego na 2019 rok

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
66	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  2,05*1,0	m2	2,050
			razem	m2
67	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0,2*2,1 nad drzwiami 0,2*1,1	m2	0,420
			m2	0,220
			razem	m2
68	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 4,8*0,3	m	1,440
			razem	m
69	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,440
70	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1,440
71		dojazd 3 krotny 3*0,2	godz	0,600
			razem	godz

