

wydzielenie pomieszczenia łazienki z części kuchni

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	5,600
2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	5,600
3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,640
4	Rozebranie podłóg ślepych	m2	3,640
5	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	3,640
6	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	3,640
7	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie	m2	3,640
8	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii w płynie-analogia	m2	3,640
9	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2	3,640
10	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	3,640
11	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2	1,600
12	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	12,820
13	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	22,000
14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 12,44	m2	12,440
		razem	m2 12,440
15	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	5,460
16	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1,000
17	Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach mieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie	m	15,000
18	Punkty stałe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 15mm	szt	6,000
19	Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
20	Podejścia dopływowe sztywne z rur do płuczek ustępowych	szt	1,000
21	Punkty stałe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 15mm-trójniki	szt	5,000
22	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
23	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
24	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
25	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
26	Baterie wannowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
27	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
28	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym	kpl	1,000
29	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000
30	Brodziki natryskowe żeliwne emaliowane		

## wydzielenie pomieszczenia łazienki z części kuchni

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		kpl	1,000
31	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	m	3,750
32	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	m	1,500
33	Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,800
34	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	2,000
35	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1,000
36	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
37	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	1,500
38	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (krotność=14)	m3	1,530
39	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	10,000
40	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	1,000
41	Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wylotowych o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	2,000
42	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 1-biegunowych na prąd znamionowy 25A	szt	1,000
43	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
44	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych	szt	2,000
45	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	2,000
46	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> na podłożu innym niż betonowe 3-1,5mm <sup>2</sup>	m	15,000
47	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> na podłożu innym niż betonowe 3*2,5mm <sup>2</sup>	m	15,000
48	Oznaczenie przewodu zerowego	przewodów	3,000
49	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	3,000
50	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przewodów	12,000
51	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm <sup>3</sup>	kpl	1,000
52	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1,0mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo	m	4,500
53	Analogia wąż do połączeniem kuchenki gazowej	szt	1,000
54	Zawór lub kurek gazowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
55	Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000

wydzielenie pomieszczenia łazienki z części kuchni

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie wapiennej	m2	3,808
2	Demontaż wyjętych ze ścian elementów pionowych ościeżnic drzwiowych	m	5,000
3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	9,670
4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	2,970
5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	2,970
6	Rozebranie podłóg ślepych	m2	2,973
7	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	2,970
8	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,973
9	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie	m2	2,973
10	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii w płynie-analogia	m2	2,973
11	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2	2,973
12	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	2,973
13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, dwukrotnie malowane na budowie pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,600
14	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2	1,600
15	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,600
16	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	10,800
17	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	5,460
18	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	12,520
19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	12,020
20	Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach mieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie	m	15,000
21	Punkty stałe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 15mm	szt	4,000
22	Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
23	Podejścia dopływowe sztywne z rur do płuczek ustępowych	szt	1,000
24	Punkty stałe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 15mm-trójniki	szt	5,000
25	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
26	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
27	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
28	Baterie wannowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
29	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
30	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym		

wydzielenie pomieszczenia łazienki z części kuchni

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		kpl	1,000
31	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000
32	Brodziki natryskowe żeliwne emaliowane	kpl	1,000
33	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	m	2,250
34	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	m	2,800
35	Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,000
36	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	1,000
37	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1,000
38	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
39	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	1,500
40	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (krotność=14)	m3	1,530
41	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	10,000
42	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	1,000
43	Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wyrotowych o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	2,000
44	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 1-biegunowych na prąd znamionowy 25A	szt	1,000
45	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
46	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych	szt	2,000
47	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	2,000
48	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> na podłożu innym niż betonowe 3-1,5mm <sup>2</sup>	m	15,000
49	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> na podłożu innym niż betonowe 3*2,5mm <sup>2</sup>	m	15,000
50	Oznaczenie przewodu zerowego	przewodów	3,000
51	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	3,000
52	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przewodów	12,000
53	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm <sup>3</sup>	kpl	1,000