

ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA
przebudowa ulic osiedle Chrobrego – odc.D–E

L.p.	Obmiar robót	J.m.	Ilość
1.	2.	3.	4.
*	I. ROBOTY ZIEMNE	*	*
1.	Wykonanie wykopów zgodnie z tabelą robót ziemnych	m3	26,91
*	II. PODBUDOWA	*	*
2.	Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni głębokości 48 cm 115x6+2x5,4+5,4+5,4 = 711,6 m ²	m ²	711,6
3.	Wykonanie z piasku w-wy odcinającej grubości 10 cm jezdnię - 711,6 m ²	m ²	711,6
4.	Wykonanie w-wy podbudowy grubości 25 cm z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm - 711,6 m ²	m ²	711,6
*	III . KRAWĘŻNIKI	*	*
5.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie z betonu B-15 105x2+7,8+7,8+2x7,8=241,2 m	m	241,2
*	IV . NAWIERZCHNIA	*	*
6.	Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdu z kostki betonowej Polbruk grub.8 cm na podsypce cem.- piasek 5cm 711,6 m ²	m ²	711,6
	V. INNE		
7.	Regulacja studni i zaworów : -studnie kanalizacyjne -zawory wodociągowe	szt. szt.	3 1