

## Przebudowa drogi oś.Chrobrego odcinek D - E

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,115
<b>II.ROBOTY ZIEMNE</b>				
2	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km Nr ST: D-02.01.01	m <sup>3</sup>	26,910
3	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m <sup>3</sup>	215,280
<b>III.PODBUDOWA</b>				
4	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 48cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m <sup>2</sup>	711,600
5	ZNR 1 0203.5/03	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności do 6,1 - 9,0t na odległość do 5km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III-wywóz ziemi z koryta	tona	478,195
6	KNNR 6 0106/05	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.02.01	m <sup>2</sup>	711,600
7	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm Nr ST: D-04.04.02	m <sup>2</sup>	711,600
8	ZNR 1 0204.10/0 3	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności do 9,1 - 12,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III-transport piasku i kruszywa	tona	525,944
<b>IV.KRAWĘŻNIKI</b>				
9	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	241,200
<b>V.NAWIERZCHNIA</b>				
10	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-szara Nr ST: D-05.03.23a	m <sup>2</sup>	711,600
<b>VI.LINNE</b>				

## Przebudowa drogi oś.Chrobrego odcinek D - E

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociagowych	szt	1,000
12	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3,000
<b>VII.TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ</b>				
13	KNR 2-31 1505/01	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5t ładowanej z betoniarki przeciwbieżnej o pojemności 500dm <sup>3</sup> z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km po drogach o nawierzchni utwardzonej lub gruntowej	m <sup>3</sup>	14,472
14	KNR 2-31 1506/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1505 na transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodami o ładowności do 5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej	m <sup>3</sup>	72,360