

## Przebudowa drogi oś.Chrobrego odcinek F-G

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,057
<b>II.ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km Nr ST: D-02.01.01	m <sup>3</sup>	24,000
3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 24*8	m <sup>3</sup>	192,000
		razem	192,000
<b>III.ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
4	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	17,000
5	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m <sup>2</sup>	25,500
6	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 12,1 -15,0t na odległość do 3km materiałów sztucznych z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III 4,624	tona	4,624
		razem	4,624
<b>III.PODBUDOWA</b>			
7	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m <sup>2</sup>	44,000
8	Koryta o głębokości 48cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m <sup>2</sup>	342,000
9	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności do 6,1 - 9,0t na odległość do 5km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III-wywóz ziemi z koryta 342*0,48*1,4+44*0,1*1,4	tona	235,984
		razem	235,984
10	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.02.01	m <sup>2</sup>	386,000
11	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm Nr ST: D-04.04.02	m <sup>2</sup>	342,000

## Przebudowa drogi oś.Chrobrego odcinek F-G

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
12	Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności do 9,1 - 12,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III-transport piasku i kruszywa 181,26+47,478*1,7	tona	261,973
	razem	tona	261,973
<b>IV.KRAWĘŻNIKI</b>			
13	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	99,000
14	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.03.01	m	24,000
<b>V.NAWIERZCHNIA</b>			
15	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-szara Nr ST: D-05.03.23a 342	m2	342,000
	razem	m2	342,000
16	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Nr ST: D-08.02.02	m2	44,000
<b>VI.INNE</b>			
17	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,000
<b>VII.TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ</b>			
18	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5t ładowanej z betoniarki przeciwbieżnej o pojemności 500dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km po drogach o nawierzchni utwardzonej lub gruntowej 5,94	m3	5,940
	razem	m3	5,940
19	Nakłady uzupełniające do tablicy 1505 na transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodami o ładowności do 5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej 5,94*5	m3	29,700
	razem	m3	29,700