

Przebudowa nawierzchni ulicy Potczyńskiej				
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR AT-03 0107/01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki		
2	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej. Beton C12/15	m	95,000
3	KNR AT-03 0102/03	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm	m	95,000
4	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych. Beton C12/15	m2	403,000
5	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych. Beton C12/15	szt	2,000
6	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych. Beton C12/15	szt	2,000
7	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	szt	2,000
8	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym - średnio 3 cm (75 kg/m2)	m2	403,000
9	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	t	30,000
10	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm. Masa mastyksowo-grysowa SMA	m2	403,000
			m2	403,000