

ZAKRES PRAC

Dotyczy : Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Połczyńskiej w Świdwinie

1. Sieć kanalizacji sanitarnej PCV de 200 mm w odcinkach :
 - od studni S91 do S80 o długości L= 340 mb (Spacerowa)
 1. Studnie PCV 400 mm – 13 sztuk
 - od studni P1 do S 124 L= 144,5 mb
 1. Studnie betonowe dn 1200 mm -1 sztuk
 2. Studnie betonowe dn 1000 mm – 5 sztuk
 - od studni S 124 do S 135 L= 58 mb
 2. Studnie betonowe dn 1000 mm - 2 sztuki
 - od studni S68 do S 79 L= 254 mb
 1. Studzienki PCV 400 - 12 sztuk
2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Pe de 90mm L= 445,5 mb
3. Przykanaliki PCV 160 mm.
 - 11 sztuk o długości L= 75 mb ul. Spacerowa
 1. Studzienki PCV 315 mm - 11 sztuk
 - 16 sztuk o długości całkowitej L= 137 mb
 2. Studzienki PCV 315 mm - 16 sztuk
4. Przepompownia ścieków P1:
 - komora przepompowni ścieków dn 1500 bet.
 - zasuwy klinowe Dn80 -2 kpl.
 - zasuwę klinową Dn 200 na dopływie grawitacyjnym - 1 kpl.
 - szafkę sterowniczą,
 - zasilanie energetyczne,
 - urządzenie do dezodoryzacji ścieków,
 - hydrant p. poż.,
 - ogrodzenie
 - Q max 5,6 m³/h