Obiekt:

Profil podłużny w osi odcinka ulicy Letniej

Skala 1:50:500

Legenda:
Teren
Niweleta
wpust uliczny

P.P. 102,00 m npm

PIKIETAŻ	ODLEGŁOŚCI (Y)	PROSTE I ŁUKI POZIOME γ w gradach Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków kołowych (odległość | rzędna)	RZĘDNE TERENU (Zt)	SPADKI I ŁUKI PIONOWE	RZĘDNE NIWELETY (Zn)	RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)	RODZAJ NAWIERZCHNI
0+000	0,00		104,80				
	3,50		104,92		104,92	-0,00	| nawierzchnia gruntowa
	3,65		104,92	0,0262 11,24	104,94	+0,02	
	10,00		104,99		105,11	+0,12	
	14,89		105,19		105,23	+0,05	
	25,00		105,59	R= 350	105,65	+0,06	
	35,07		106,14		106,35	+0,21	
	35,97		106,19		106,42	+0,23	
	40,00		106,41		106,75	+0,34	
	50,00		107,68	R= 800	107,48	-0,20	
	64,06		108,22		108,29	+0,06	
	77,30		108,87	0,0488 16,95	108,93	+0,06	
	81,01		109,04		109,11	+0,08	
	92,00		109,53	R= 800	109,57	+0,04	
0+100	3,00		109,72		109,88	+0,17	| nawierzchnia gruntowa po zdjęciu płyt żelbetowych
	14,00		109,90	0,0213 32,64	110,12	+0,22	
	28,00		110,12		110,42	+0,30	
	35,65		110,37		110,58	+0,21	
	46,00		110,71	R= 600	110,89	+0,18	
	56,34		111,32		111,38	+0,06	
	60,00		111,38	0,0558 6,04	111,58	+0,20	
	62,38		111,50		111,71	+0,21	
	67,50		111,77	R= 600	111,98	+0,21	
	72,63		111,96		112,20	+0,24	
	83,00		112,34	0,0387 25,87	112,60	+0,26	
	87,50		112,57		112,77	+0,20	| naw. gruntowa
	98,50		113,15		113,20	+0,05	

P= 195,00

Oś ul. Armii Krajowej

Krawędź naw.dr.woj.Nr162
Początek przebudowy ulicy

11,50 105,07 L
11,50 105,07 P

13,00 104,10

Projektowana st. rewizyjna śr. 1200 mm

19,50 104,45 ϕ 0,090
21,50 104,55 ϕ 0,160

T = 10,11 B = 0,15

40,00 106,75+0,11

T = 14,08 B = -0,12

60,00 108,01 P

60,00 108,08+0,12

61,00 107,25 ϕ 0,032

66,50 107,20 ϕ 0,03
68,00 106,84 ϕ 0,16
69,00 106,03 ϕ 0,16

68,00 108,41 L

P.P. 106,00

77,30 108,93-0,00
Oś ulicy Pogodnej

T = 11,01 B = -0,08

5,00 109,93+0,07

15,10 106,77 ϕ 0,16
16,10 106,70 ϕ 0,03
18,00 107,48 ϕ 0,16

18,00 110,13 L
18,00 110,13 P

27,70 107,75 ϕ 0,16
28,50 108,80 ϕ 0,03

30,00 110,46+0,03

T = 10,36 B = 0,09

49,00 110,95 P

54,70 109,85 ϕ 0,03
58,10 109,40 ϕ 0,16

56,00 111,31 L

T = 5,13 B = -0,02

67,50 111,98+0,00
Oś ulicy Zimowej

P.P. 107,00

76,00 112,33+0,17

83,00 112,60+0,24

93,80 110,08 ϕ 0,16
95,00 110,70 ϕ 0,16

Wykonawca	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Krystyna Kurdyła, Śliwno 1			
Inwestor	Gmina miasto Świdwin		Umowa KOŚ.3037.3.2011	
Obiekt	Profil podłużny w osi odcinka ulicy Letniej			Załączników 1
Nazwa rysunku	Projekt budowlany "Przebudowy ul. Pogodnej, Zimowej i odc. Letniej" - profil podłużny		Numer rysunku 3/2	
Projektował	Kurdyła Michał	Uprawnienia UW.A/PNB/8300/39/81 ZAP/BD/2124/01		Skala 1:50:500
Sprawdził	mgr inż. Kot Wiesław	Uprawnienia UAN/N/7210/795/88 ZAP/BM/0207/01		Data III-V.2011 r.