
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie i oświetlenie zewnętrzne Terenu Boisk Sportowych Moje Boisko-Orlik 2012
ADRES INWESTYCJI : Stuchowo gm Swierzno
INWESTOR : GMINA Swierzno
ADRES INWESTORA : 74-405 Swierzno woj Zachodniopomorskie
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARIA NOWAK
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Budowa oświetlenia ulicznego				
1	KNNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0.409		
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	114.520		
3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	114.520		
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m gr 10 cm Krotność = 2	m	409.000		
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PVC o śr.36 mm	m	409.000		
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	445.000		
7	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY żo 5*25mm ²	m	48.000		
8	KNNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III	m	409.000		
9	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obsypka Krotność = 2	m	409.000		
10	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg wysokości 10m	szt.	8.000		
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg o wys 5,0 m	szt.	5.000		
12	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YDYżo 3*2,5mm ²	kpl.przew.	8.000		
13	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 5 m	kpl.przew.	5.000		
14	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie HPS/GCM-T-70	szt.	5.000		
15	KNNR 5 1008-05	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej naswietlacze	kpl.	8.000		
16	KNNR 5-08 0620-03	Uziom ZPB-9	szt.	4.000		
17	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	16.000		
Razem dział: Budowa oświetlenia ulicznego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5-12 d.1 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym (28+28+32+22+28+18+32+28+30+26+14+18+25+16+16+48)/1000	km km	 0.409	
				RAZEM	0.409
2	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 409*0.4*0.70	m ³ m ³	 114.520	
				RAZEM	114.520
3	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 114.52	m ³ m ³	 114.520	
				RAZEM	114.520
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m gr 10 cm Krotność = 2 409	m m	 409.000	
				RAZEM	409.000
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PVC o śr.36 mm 409	m m	 409.000	
				RAZEM	409.000
6	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 445	m m	 445.000	
				RAZEM	445.000
7	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY zo 5*25mm2 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
8	KNNR 5-08 d.1 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III 409	m m	 409.000	
				RAZEM	409.000
9	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m ob- sypka Krotność = 2 409	m m	 409.000	
				RAZEM	409.000
10	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg wysokości 10m 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg o wys 5,0 m 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YDYzo 3*2,5mm2 8	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 5 m 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie HPS/GCM-T-70 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNNR 5 d.1 1008-05	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej naswietlacze 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5-08 d.1 0620-03	Uziom ZPB-9 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 d.1 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 16	odc. odc.	 16.000	
				RAZEM	16.000