

PRZEDMIAR ROBÓT

na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych we wsiach
Nowy Szelków i Smrock - Kolonia
na odcinku o długości 2.310 mb”

L.p.	Numer SST	Opis robót	J.m	ilość
1	3	4	5	6
1.	05.01.01	<p>Mechaniczne profilowanie podłoża / istniejącej nawierzchni gruntowo - żwirowej/ drogi we wsi Nowy Szelków</p> <p>- Nr 20 szerokość 10,00 m, na odcinku o długości 975,00 mb. 975,00 mb x 10,00 mb = 9.750 m²</p> <p>Mechaniczne profilowanie podłoża / istniejącej nawierzchni gruntowo żwirowej / dróg we wsi Smrock – Kolonia</p> <p>- Nr 38 o szerokości 10,00 m na odcinku 240,00 mb. 240,00 mb x 10,00 mb = 2.400 m²</p> <p>- Nr 32 o szerokości 6,00 m na odcinku 680,00 mb 860,00 mb x 6,00 mb = 5.160 m²</p> <p>- Nr 18 o szerokości 7,00 m na odcinku 235,00 mb 235,00 mb x 7,00 mb = 1.645,00 m²</p> <p>Ogółem do wyrównania - 2.310,00 mb</p>	h	7,00
2.	05.01.01	<p>Odwodnienie drogi przez wykonanie rowu przydrożnego drogi po obu stronach drogi nr 20 na odcinku dł. 640 m x 2=1.280 mb odprowadzającego wodę do cieku wodnego na którym zlokalizowany jest przepust drogowy Ø 60 w dobrym stanie technicznym</p>	mb	1.280,00
3.	05.01.03	<p>Wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie warstwą grubości ok. 15 cm na odcinku o długości 2.310,00 mb</p> <p>- 1.215,00 mb x 5,00 mb = 6.075,00 m²</p> <p>- 1.095,00 mb x 5,00 mb = 5.475,00 m²</p> <p>11.550,00 x 0,15 x 1,80 = 3.118,5 t</p>	t	3.118,50
4.	05.01.01	<p>Mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowej na całym odcinku o długości 2.310 mb</p>	h	5,00