

KOSZTORYS OFERTOWY

**na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Zakliczewo
na odcinku o długości 3.010 mb”**

L.p	Numer SST	Opis robót	J.m	ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość Ogółem Netto
1	3	4	5	6		
1.	05.01.01	<p>Mechaniczne profilowanie podłoża /istniejącej nawierzchni gruntowo - żwirowej/</p> <p>drogi Nr 318 sz. 7,00 m x dł. 760 mb = 5.320,00 m²</p> <p>drogi Nr 335 sz. 5,00 m x dł. 750 mb = 3.750,00 m²</p> <p>drogi Nr 329/1 sz.4,00 m x dł. 275= 1.100,00 m² drogi Nr 329/2, sz. 4,00 m x dł. 150 mb = 600,00 m²</p> <p>drogi Nr 186 sz. 4,00 m x dł.500 mb = 2.000,00 m²</p> <p>droga nr 162 sz. 5,00 m x dł. 425 mb = 2.125,00 m² droga sz. 3,00 m x dł.150 mb = 450,00 m²</p> <p>ogółem dł. dróg 3.010,00 mb co stanowi - 15.345,00 m²</p>	m ²	15.345		
2.	05.01.03	<p>Wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie warstwą grubości ok. 15 cm:</p> <p>drogi Nr 318 sz. 7,00 m x dł. 760 mb = 5.320,00 m²</p> <p>drogi Nr 335 sz. 5,00 m x dł. 750 mb = 3.750,00 m²</p> <p>drogi Nr 329/1 sz.4,00 m x dł. 275= 1.100,00 m² drogi Nr 329/2, sz. 4,00 m x dł. 150 mb = 600,00 m²</p> <p>drogi Nr 186 sz. 4,00 m x dł.500 mb = 2.000,00 m²</p> <p>droga nr 162 sz. 5,00 m x dł. 425 mb = 2.125,00 m² droga sz. 3,00 m x dł.150 mb = 450,00 m²</p> <p>ogółem dł. dróg - 3.010,00 mb co stanowi - 15.345,00 m² 15.345,00 m² x 0,15 x 1,80 = 4.143,15 t</p>	t	4.143,15		

3.	05.01.01	<p>Mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowej na całym odcinku o długości</p> <p>drogi Nr 318 sz. 7,00 m x dł. 760 mb = 5.320,00 m²</p> <p>drogi Nr 335 sz. 5,00 m x dł. 750 mb = 3.750,00 m²</p> <p>drogi Nr 329/1 sz.4,00 m x dł. 275= 1.100,00 m² drogi Nr 329/2, sz. 4,00 m x dł. 150 mb = 600,00 m²</p> <p>drogi Nr 186 sz. 4,00 m x dł.500 mb = 2.000,00 m²</p> <p>droga nr 162 sz. 5,00 m x dł. 425 mb = 2.125,00 m² droga sz. 3,00 m x dł.150 mb = 450,00 m²</p> <p>ogółem dł. dróg 3.010,00 mb co stanowi - 15.345,00 m²</p>	m ²	15.345		
Ogółem wartość netto						
VAT 23%						
Wartość brutto						

Sporządziła: