
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana nawierzchni chodnika w Dzierżanowie.
ADRES INWESTYCJI : dz. ew. 157/3, Chyliny, gm. Szelków
INWESTOR : Gmina Szelków
ADRES INWESTORA : 06-220 Stary Szelków, Stary Szelków 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Piątkowski
DATA OPRACOWANIA : III.2015r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.30 % R, S
Zysk [Z]	10.60 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	5.90 % M
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
III.2015r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJĄCY

Dz. ew. nr 69/57 położona jest w miejscowości Dzierżanowo, gm. Szelków. Działka została wydzielona i sklasyfikowana jako droga wewnętrzna, szerokość działki wynosi 3m. Działka biegnie wzdłuż budynków wielorodzinnych, a cały teren osiedla jest typowym dla tego rodzaju zagospodarowania. Obecnie część działki pełni funkcję ciągu komunikacji pieszej, tzn. wykonany jest chodnik betonowy szerokości 1,5m, pozostała część działki porośnięta jest trawą i wkomponowuje się w otoczenie. Obecny stan techniczny chodnika jest bardzo niezadowolający - występują już wyraźne ślady zużycia, pęknięcia, a częściowo nawet chodnik został porośnięty trawą. W związku z powyższym planuje się poczynić inwestycję, która ma na celu poprawienie estetyki osiedla oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla jego użytkowników.

DANE TECHNICZNE

- powierzchnia działki 69/57 - 244 m²
- pow. projektowanej zmiany utwardzenia - 122 m

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- ułożenie kostki betonowej na istniejącym chodniku betonowym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA			
1.1		ZMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA			
1	KNR 2-31 d.1. 0407-01 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		160.4	m	160.40	
				RAZEM	160.40
2	KNR 2-31 d.1. 0511-01 1	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm.	m ²		
		122	m ²	122.00	
				RAZEM	122.00
1.2		WYRÓWNIANIE TERENU			
3	KNR 2-31 d.1. 0104-01 2 kalk. własna	Dowóz humusu	m ³		
		7	m ³	7.00	
				RAZEM	7.00
4	KNR 2-01 d.1. 0505-01 2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - (Analogia - plantowanie dowiezionego humusu - Rx2)	m ²		
		80.2	m ²	80.20	
				RAZEM	80.20