

PRZEDMIAR  
Smyków - kolonia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE SŁUPA NR 13</b>			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  (55+30)*0.8*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	27.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.200</b>
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 85*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0707-04	Układanie kabli YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup> o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 100	m		
			m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0717-08	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0717-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0726-12	Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju żył do 400 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 16	szt.		
			szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III bednarka ocynkowana 30x4 110	m		
			m	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 85*0.6*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
10	KNNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 85*0.4*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
11	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 5 d.1 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych typu SON 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR d.1 N005-0902-07010	Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego ASA-05/5kA 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż zestawu do zakładania uziemiaczy ST 208 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy 2	odc.		
			odc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2		<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.2 kalk. własna	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>