

## PRZEDMIAR

MAGNUSZEW MAŁY - ze stacji transformatorowej 13-1544

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NN</b>			
1	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup> 0.229	km.prz ew. km.prz ew.	0.229	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.229</b>
2	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup> 0.217	km.prz ew. km.prz ew.	0.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.217</b>
3	KNNR d.1 N005-0903-040	Montaż haka wieszakowego typu SOT39 +SO 118.1201S z uchwytem 10	szt  szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR d.1 N005-0903-04010	Montaż haka wieszakowego typu SOT21 + SO 140 z uchwytem 4	szt  szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KSNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie 5	szt  szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	szt.  szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNNR 5 d.1 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych typu SON 1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR d.1 N005-0902-07010	Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego ASA-05/5kA 2	szt  szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż zestawu do zakładania uziemiaczy ST 208 2	szt.  szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR d.1 N005-0907-020	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III 3	m  m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNNR d.1 N005-0907-050	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III Pręt stalowy oc. fi 20mm 18	m  m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
12	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>