

PRZEDMIAR

STARY STRACHOCIN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NN			
1	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ² 1.444	km.prz ew. km.prz ew.	1.444	
				RAZEM	1.444
2	KNNR N005- d.1 0903-040	Montaż haka wieszakowego typu SOT39 +SO 118.1201S z uchwytem 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KSNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR N005- d.1 0902-07010	Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego ASA-05/5kA 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż zestawu do zakładania uziemiaczy ST 208 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000