

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo <i>Etap II – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm.</i>	222.071,78	222.071,78	100,00
2.	Budowa drogi gminnej Chyliny - Smrock-Dwór <i>Inspektor nadzoru, wykonanie podbudowy kruszywem z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, profilowanie podbudowy warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego na odcinku o długości 783 mb i szerokości 4,6 m.</i>	302.840,50	302.840,50	100,00
3.	Projekt mostku (przepustu drogowego) działka nr 20/59 wraz z drogami dojazdowymi na Bazarze <i>Wykonanie opracowania projektowego</i>	19.000,00	18.649,44 <i>z tego z Fund. Soleckiego opłacono 16.441,70</i>	98,15
4.	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie <i>Aktualizacja kosztorysów i opracowania projektowego</i>	195.618,91	5.861,00	3,00
5.	Modernizacja dróg gminnych współfinansowanych z Funduszu Soleckiego Asfaltowanie drogi gminnej Nr 110 w Starym Szelkowie <i>Inspektor nadzoru, oczyszczenie istniejącej podbudowy, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego,</i>	358.469,89	358.469,89 <i>z tego z Fund. Soleckiego opłacono 103.537,25 zł</i> 190.559,50 <i>z tego z Fund. Soleckiego opłacono</i>	100,00

	<p>warstwa ściernalna nawierzchni grubości 4 cm, umocnienie poboczy na odcinku o długości 600 mb i szerokości 4 m.</p> <p>Asfaltowanie drogi gminnej nr 19 we wsi Chrzanowo Wzmocnienie istniejącej podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukany na odcinku o długości 230 mb i szerokości 4 m.</p> <p>Asfaltowanie drogi gminnej nr 29/2 w sołectwie Orzyc Wzmocnienie istniejącej podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukany na odcinku o długości 152 mb i szerokości 3 m.</p> <p>Kontynuacja budowy drogi asfaltowej łączącej Dzierżanowo z Pomaskami Małymi Wzmocnienie istniejącej podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukany na odcinku o długości 445 mb i szerokości 3 mb.</p> <p>Remont drogi gminnej łączącej wieś Rostki - Nowy Szelków poprzez utrwalenie emulsją asfaltową Wzmocnienie istniejącej podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukany na odcinku o długości 344 mb i szerokości 4 mb.</p>		<p>17.578,22 zł</p> <p>37.494,71 z tego z Fund. Soleckiego opłacono 10.872,74 zł</p> <p>17.956,77 z tego z Fund. Soleckiego opłacono 14.395,96 zł</p> <p>51.724,58 z tego z Fund. Soleckiego opłacono 37.618,91</p> <p>Dzierżanowo – 17.881,30 zł Głódki – 10.380,24 zł Pomaski Małe – 9.357,37 zł</p> <p>60.734,33 z tego z Fund. Soleckiego opłacono 23.071,42</p> <p>Nowy Szelków – 13.373,09 zł</p> <p>Rostki – 9.698,33 zł</p>	
6.	Zwrot środków unijnych z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków"	73.507,22	73.507,22	100,00

7.	Aktywizacja społeczeństwa	2.304,00	2.303,25	99,97
8.	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków <i>Ocieplenie ścian zewnętrznych urzędu, gimnazjum, szkoły i budynku socjalnego, modernizacja instalacji oświetleniowej, pompy ciepła, kolektory i instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe</i>	2.818.500,39	2.759.997,00	97,92
9.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie Małym z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej	20.757,30	20.757,30	100,00
10.	Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie <i>Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego, karuzeli tarczowej z siedziskami, domku lokomotywa z wagonem, huśtawki wahadłowej potrójnej metalowej z siedziskiem typu kszyk, piaskownicy drewnianej, huśtawki typu ważka, bujaka sprężynowego szt. 2, ławek z rur stali z oparciem szt. 2, koszy na śmieci szt. 2, tablicy regulaminowej.</i>	61.289,47	61.289,47	100,00
11.	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - adaptacja budynku na potrzeby dziennego klubu seniora oraz zakup siłowni zewnętrznej	124.700,00	0,00	0,00
12.	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi szt. 10 w miejscowości Magnuszew Duży <i>10 opraw oświetleniowych, 10 słupów oświetleniowych, kabel w rowie 521m</i>	114.007,10	114.007,10	100,00
13.	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi szt. 2 w miejscowości Smrock – Kolonia <i>2 oprawy oświetleniowe, 2 słupy oświetleniowe, skrzynka oświetleniowa, kabel w rowie 100 m</i>	23.627,32	23.627,32	100,00
14.	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Kaptury <i>22 oprawy oświetleniowe, 18 sztuk z demontażu i 4 sztuki nowych lamp, przewód 1.450 m</i>	27.000,00	26.611,82	98,56
15.	Budowa linii kablowej oświetlenia	37.071,58	36.801,60	99,27

	ulicznego z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Magnuszew Mały 10+4 haków wieszakowych, 5+2 opraw oświetleniowych na wysięgniku, skrzynka rozdzielcza, przewód izolowany 0,217 km + 0,123 km		z tego z Fund. <i>Soleckiego</i> opłacono 16.138,63	
16.	Budowa linii kablowej oświetleniowej i słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego - 3 szt. w miejscowości Grzanka 3 oprawy oświetleniowe, 3 słupy oświetleniowe, kabel w rowie 219 m	44.034,10	44.034,10 z tego z Fund. <i>Soleckiego</i> opłacono 10.190,82	100,00
17.	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Starym Strachocinie 4 oprawy oświetleniowe, 8 szt. haków wieszakowych, przewód izolowany 1,444 km	42.811,98	42.189,00 z tego z Fund. <i>Soleckiego</i> opłacono 9.811,98	98,54
18.	Budowa łącznika łączącego dwie sale świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie Zakupiono drzwi wewnętrzne szt.2, drzwi zewnętrzne szt. 1, okna szt. 3 i bloczki betonowe oraz bloczki z betonu komórkowego	15.736,91	15.075,62 z tego z Fund. <i>Soleckiego</i> opłacono 14.736,91	95,80
19.	Zakup stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Zakliczewie Zakupiono okna i drzwi do świetlicy	18.032,83	9.840,00 z tego z Fund. <i>Soleckiego</i> opłacono 9.840,00	54,57
20.	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) Elewacja, ocieplenie, opaska wokół świetlicy i chodnik oraz elewacja, ocieplenie garażu w Magnuszewie Małym	93.964,55	91.935,05	97,84
21.	Strefa aktywnego wypoczynku - siłownia zewnętrzna, sprawnościowy plac zabaw wraz ze strefą gier i relaksu oraz zagospodarowanie zieleni w miejscowości Przeradowo	99.460,31	99.460,31	100,00
	Razem realizacja inwestycji przez Gminę w 2018 r.	4.714.806,14	4.329.328,77	91,82