
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU WIEJSKIEGO WE WSI CHRZANOWO
ADRES INWESTYCJI : CHRZANOWO, GM. SZEŁKÓW
INWESTOR : URZĄD GMINY W SZEŁKOWIE
ADRES INWESTORA : STARY SZEŁKÓW 39, 06-220 STARY SZEŁKÓW

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie panelowe - segmentowe			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół.		
d.1	0312-11	45	dół.	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNNR 2	Betonowanie fundamentu pod słupki	m ³		
d.1	0106-03	0.30*0.30*1.00*45	m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
3	KNR 2-02	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²		
d.1	1805-11	(26*2+32*2-6)*1.5	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
4		Kalk. Ind. Montaż podmurówki prefabrykowanej	m		
d.1		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
5	KNR 2-25	Furtki panelowa ze słupkami stalowymi h=1,5 m - budowa	m ²		
d.1	0313-01	1.50*1.00	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 2-25	Bramy ogrodzeniowa panelowa h=1,5 m- budowa	m ²		
d.1	0312-01	5.00*1.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
2		utwardzenie			
7	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0112-02	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
8	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.2	0119-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
d.2	0202-06	50*0.1	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8	m ²		
d.2	231 0511-03	cm - 21-50 elementów/m2	m ²	50.000	
		50		RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Ogrodzenie panelowe - segmentowe				
1 d.1	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół.	45		
2 d.1	KNNR 2 0106-03 analogia	Betonowanie fundamentu pod słupki	m ³	0.30*0.30* 1.00*45 = 4.050		
3 d.1	KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²	(26*2+32*2- 6)*1.5 = 165.000		
4 d.1		Kalk. Ind. Montaż podmurówki prefabrykowanej	m	165		
5 d.1	KNR 2-25 0313-01	Furtki panelowa ze słupkami stalowymi h=1,5 m - budowa	m ²	1.50*1.00 = 1.500		
6 d.1	KNR 2-25 0312-01	Bramy ogrodzeniowa panelowa h=1,5 m- budowa	m ²	5.00*1.50 = 7.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		utwardzenie				
7 d.2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.01		
8 d.2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	50		
9 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	50*0.1 = 5.000		
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	50		
11 d.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	50		
12 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	30		
13 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ²	m ²	50		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Ogrodzenie panelowe - segmentowe				
1 d.1	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół.	45		
2 d.1	KNR 2 0106-03 analogia	Betonowanie fundamentu pod słupki	m ³	0.30*0.30* 1.00*45 = 4.050		
3 d.1	KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²	(26*2+32*2-6)*1.5 = 165.000		
4 d.1		Kalk. Ind. Montaż podmurówki prefabrykowanej	m	165		
5 d.1	KNR 2-25 0313-01	Furtki panelowa ze słupkami stalowymi h=1,5 m - budowa	m ²	1.50*1.00 = 1.500		
6 d.1	KNR 2-25 0312-01	Bramy ogrodzeniowa panelowa h=1,5 m- budowa	m ²	5.00*1.50 = 7.500		
Razem dział: Ogrodzenie panelowe - segmentowe						
2		utwardzenie				
7 d.2	KNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.01		
8 d.2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	50		
9 d.2	KNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	50*0.1 = 5.000		
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	50		
11 d.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	50		
12 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce płaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	30		
13 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ²	m ²	50		
Razem dział: utwardzenie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	Kp	Z	V	RAZEM
1	Ogrodzenie panelowe - segmentowe								
2	utwardzenie								
	RAZEM								

Słownie: