

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie panelowe - segmentowe			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół.		
d.1	0312-11	45	dół.	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNNR 2	Betonowanie fundamentu pod słupki	m ³		
d.1	0106-03	0.30*0.30*1.00*45	m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
3	KNR 2-02	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²		
d.1	1805-11	(26*2+32*2-6)*1.5	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
4		Kalk. Ind. Montaż podmurówki prefabrykowanej	m		
d.1		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
5	KNR 2-25	Furtki panelowa ze słupkami stalowymi h=1,5 m - budowa	m ²		
d.1	0313-01	1.50*1.00	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 2-25	Bramy ogrodzeniowa panelowa h=1,5 m- budowa	m ²		
d.1	0312-01	5.00*1.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
2		utwardzenie			
7	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0112-02	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
8	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.2	0119-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
d.2	0202-06	50*0.1	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
d.2	231 0511-03	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000