

Ogłoszenie z dnia 1 lipca 2013 r.

o zmianie SIWZ

Przedmiot zamówienia: **Przebudowa ulicy Kolejowej w Szepietowie - wykonanie chodnika.**

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych **wprowadza się zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

W pkt. III SIWZ zapis:

„Celem jest przebudowa drogi gminnej w m. Wojny Pogorzelskiej odc. I w km rob. 0+330 - 0+559.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa ścieralna,
- nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa wiążąca,
- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 35% kruszywa łamanego gr. 30cm (10+20cm),
- warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm,
- poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego gr. 10cm.

Na projektowanym odcinku na prostej odc. I w km rob. 0+330 – 0+559 droga będzie posiadała przekrój daszkowy z zastosowaniem spadków poprzecznych wynoszących 2 % i skierowanych w kierunkach krawędzi jezdni.

Projektowane pobocza należy wykonać z pochyleniem poprzecznym wynoszącym po 6 % skierowanym w kierunku rowu.

Po przebudowie parametry techniczne drogi będą wynosić:

1. Klasa drogi - droga gminna klasy L V p = 40 km/h;
2. Długość proj. odcinka drogi – 229,00m;
3. Obciążenie ruchem – KR1 ruch lekki;
4. Przekroje normalne;
5. Odcinek szlakowy:
 - szerokość pasa ruchu – 2,50m,
 - szerokość pobocza str. L i P z pospółki – po 1,00m,
 - spadek poprzeczny jezdni i poboczy jak wyżej.
5. Przyjęta konstrukcja:
 - nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa ścieralna,
 - nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa wiążąca,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 35% kruszywa łamanego gr. 30cm (10+20cm),
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm.

Zakres robót:

- roboty budowlane

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg;

CPV 45.23.32.90-8 – instalowanie znaków drogowych.”

otrzymuje brzmienie:

„Celem opracowania jest:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz podsypce piaskowej 2 x 5 cm;
- ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm na ławie z oporem;
- ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie z oporem;
- odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wód.

Zakres robót:

- roboty budowlane

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg;

CPV 45.23.21.61-5 – roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych;

CPV 45.23.32.90-8 – instalowanie znaków drogowych.”