

Przedmiar robót
Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Dąbrowa Kaski

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego odc. I w km. rob. 0+000 - 0+150; 150,00m odc. II w km rob. 0+000 - 0+094; 94,00m 0.244	km km	 0.24	
			RAZEM	0.24
1.2	D.01.02.01.063 Karczowanie krzaków i podszycia			
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo 0.01	ha ha	 0.01	
			RAZEM	0.01
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 10.00	mp mp	 10.00	
			RAZEM	10.00
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. odc. I 39,11m3 odc. II 18,55m3 57.66	m ³ m ³	 57.66	
			RAZEM	57.66
2.2	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.2.2	5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych odc. I 188,67m3 odc. II 113,23m3 301.90	m ³ m ³	 301.90	
			RAZEM	301.90
2.3	D. 02.03.01.12 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	6 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 57,66m ³ :0,1= 576,60m ² 576.60	m ² m ²	 576.60	
			RAZEM	576.60
d.2.3	7 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III 57,66m ³ 57.66	m ³ m ³	 57.66	
			RAZEM	57.66
3	D. 04.00.00 POBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.			
d.3.1	8 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI odc. I w km. rob. 0+000 - 0+150 150,00m*3,90m = 585,00m ² zmiana szerokości: 25,00m ² odc. II w km. rob. 0+000 - 0+094 94,00m*3,90m = 366,60m ² zmiana szerokości nawierzchni: 20,00m ² 996.60	m ² m ²	 996.60	
			RAZEM	996.60
3.2	D.04.04.01.22/04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			

Przedmiar robót
Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Dąbrowa Kaski

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.3.2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm odc. I w km. rob. 0+000 - 0+150 150,00m*3,70m = 555,00m2 zmiana szerokości: 25,00m2 odc. II w km. rob. 0+000 - 0+094 94,00m*3,70m = 347,80m2 zmiana szerokości nawierzchni: 20,00m2 947.80	m ²		
		m ²	947.80	
			RAZEM	947.80
3.3 D.04.04.01.01/04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
10 d.3.3	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm odc. I w km. rob. 0+000 - 0+150 150,00m*3,80m = 570,00m2 zmiana szerokości: 25,00m2 odc. II w km. rob. 0+000 - 0+094 94,00m*3,80m = 357,20m2 zmiana szerokości nawierzchni: 20,00m2 972.20	m ²		
		m ²	972.20	
			RAZEM	972.20
3.4 D.04.02.01.11 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.				
11 d.3.4	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm odc. I w km. rob. 0+000 - 0+150 150,00m*3,90m = 585,00m2 zmiana szerokości: 25,00m2 odc. II w km. rob. 0+000 - 0+094 94,00m*3,90m = 366,60m2 zmiana szerokości nawierzchni: 20,00m2 996.60	m ²		
		m ²	996.60	
			RAZEM	996.60
4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1 D.05.03.05.08 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1				
12 d.4.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) odc. I w km. rob. 0+000 - 0+150 150,00m*3,60m = 540,00m2 zmiana szerokości: 25,00m2 odc. II w km. rob. 0+000 - 0+094 94,00m*3,60m = 338,40m2 zmiana szerokości nawierzchni: 20,00m2 923.40	m ²		
		m ²	923.40	
			RAZEM	923.40
13 d.4.1	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 923,40m ² *0.0995 = 91,88t.	t		

Przedmiar robót
Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Dąbrowa Kaski

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	91.88	t	91.88	
			RAZEM	91.88
4.2 D.05.03.05.12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1				
14	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4.2	odc. I w km. rob. 0+000 - 0+150 150,00m*3,50m = 525,00m ² zmiana szerokości: 25,00m ² odc. II w km. rob. 0+000 - 0+094 94,00m*3,50m = 329,00m ² zmiana szerokości nawierzchni: 20,00m ² 899.00	m ²	899.00	
			RAZEM	899.00
15	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.4.2	899,00m ² *0.102= 91,70t 91.70	t	91.70	
			RAZEM	91.70
4.3 D.05.03.05.32 Frezowanie nawierzchni asfaltowych				
16	Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na	m		
d.4.3	gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km odc. I P.T.4,50m odc. II P.T. 4,50m 9.00	m	9.00	
			RAZEM	9.00
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1 D.06.03.01 Wykonanie poboczy z pospółki				
17	Wykonanie poboczy z pospółki gr. 10cm zagęszczane mechanicznie	m ²		
d.5.1	odc. I str. P 99,00m ² (wg. wyliczeń - szerokość zmienna) str. L 134,00m ² (wg. wyliczeń - szerokość zmienna) wyrównanie zmian szerokości: 15,00m ² odc. II str. P 116,00m ² (wg. wyliczeń - szerokość zmienna) str. L 109,00m ² (wg. wyliczeń - szerokość zmienna) wyrównanie zmian szerokości: 15,00m ² 488.00	m ²	488.00	
			RAZEM	488.00
5.2 D.06.01.01.001 Umocnienie skarp				
18	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w grun-	m ²		
d.5.2	tach kat.I-III wg. tabeli objętości robót ziemnych: odc. I 86,36m ² +366,01m ² = 452,37m ² odc. II 0,57m ² +86,64m ² = 87,21m ² 539.58	m ²	539.58	
			RAZEM	539.58
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE				
6.1 D. 07.02.01.11 Oznakowanie pionowe				
19	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.6.1	odc. I 1szt. odc. II 3szt. 4	szt.	4.00	
			RAZEM	4.00

Przedmiar robót
Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Dąbrowa Kaski

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 wg. projektu stałej organizacji ruchu odc. I 1szt. odc. II 3szt. 4	szt. szt.	 4.00	
			RAZEM	4.00
6.2 D.07.05.01.13 Bariery ochronne stalowe.				
21 d.6.2	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg wraz z punktowymi elementami odbłaskowymi (U-1c) lub pachołkami prowadzącymi (U-1b) umieszczanymi nad barierą ochronną w ilościach przewidzianych w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach odc. I wg. projektu zag. terenu (z pochwytem) = 24,00m 24.00	m m	 24.00	
			RAZEM	24.00
7 INNE ROBOTY				
7.1 D.10.01.05.03 Przebudowa linii.				
22 d.7.1	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych. odc. I 4szt. odc. II 1szt. 5	szt. szt.	 5.00	
			RAZEM	5.00
7.2 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
23 d.7.2	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00
7.3 Inwentaryzacja powykonawcza				
24 d.7.3	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00