

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
Element nr 1.1. D-01.01.01 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]				
1. D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,0900		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
2. D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	ha	0,0035		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU [CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby]				
3. D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10cm z transportem poza plac budowy.	m2	192,0000		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111000-8]				
Element nr 2.1. D-02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPÓW [CPV: 45111000-8]				
4. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza plac budowy. Koparką o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t	m3	84,0000		
5. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w celu wbudowania w nasyp (zużycie na miejscu). Koparką o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t	m3	7,0000		
Razem wartość elementu nr 2.1				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 2.2. D-02.03.01 WYKONYWANIE NASYPÓW [CPV: 45111000-8]				
6. D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 10t. Uzupełnienie nasypu drogi pod poboczem, uzupełnienie nasypu w rejonie przepustu - grunt z wykopu.	m3	7,0000		
Razem wartość elementu nr 2.2				
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. POBUDOWY [CPV: 45112730-1]				
Element nr 3.1. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA [CPV: 45112730-1]				
7. D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	551,0000		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH [CPV: 45112730-1]				
8. D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji asfaltowej 0,8kgm2	m2	258,0000		
9. D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej asfaltem drogowym	m2	231,0000		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Element nr 3.3. D-04.04.02 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE [CPV: 45112730-1]				
10. D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm. Warstwa grubości 20 cm	m2	258,0000		
Razem wartość elementu nr 3.3				
Element nr 3.4. D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu]				
11. D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Cement o Rm=2,5 MPa. Grubość warstwy 15 cm	m2	285,0000		
Razem wartość elementu nr 3.4				
Razem wartość elementu nr 3				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 4. NAWIERZCHNIE [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]				
Element nr 4.1. D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]				
12. D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa (uziarnienie 0-31,5 mm). Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa grubości 20 cm	m2	13,0000		
13. D-05.01.03 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką żwirową o uziarnieniu 0-31,5 mm średniej gr.15cm. Zagęszczanie mechaniczne.	m3	36,0000		
Razem wartość elementu nr 4.1				
Element nr 4.2. D-05.03.05A WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]				
14. D-05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S, samochód samowładowczy 5-10 t	m2	238,0000		
Razem wartość elementu nr 4.2				
Element nr 4.3. D-05.03.05B WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]				
15. D-05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC 16W) grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, samochód samowładowczy 5-10t	m2	231,0000		
Razem wartość elementu nr 4.3				
Element nr 4.4. RECYKLING NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO (FREZOWANIE) [CPV: 45112730-1]				
16. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni na średnią gr. 4cm - połączenie istniejącej nawierzchni z projektowaną (schodkowanie)	m2	10,0000		
Razem wartość elementu nr 4.4				
Element nr 4.5. ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ [CPV: 45112730-1]				
17. D-05.03.26A Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne z siatką wzmacniającą do nawierzchni drogowych - geosiatka 65-65kN	m2	10,0000		
Razem wartość elementu nr 4.5				
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]				
Element nr 5.1. D-06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW [CPV: 45112730-1]				
18. D-06.01.01 Umocnienie poboczy i skarp brukowcem kamiennym 8 -13 cm. Umocnienie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm na długości przepustu.	m2	15,0000		
Razem wartość elementu nr 5.1				
Element nr 5.2. D-06.03.01 UMOCNIE NIE POBOCZY KRUSZYWEM NATURALNYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]				
19. D-06.03.01 Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31.5 mm. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	65,0000		
Razem wartość elementu nr 5.2				
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU [CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]				
Element nr 6.1. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE [CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]				
20. D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	7,0000		
21. D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	1,0000		
22. D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne oraz tablice o pow.ponad 0.3 m2	szt	6,0000		
Razem wartość elementu nr 6.1				
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. POZOSTAŁE PRACE [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]				
Element nr 7.1. D-10.01.01 REGULACJA ISTNIEJĄCYCH ZASUW WODOCIĄGOWYCH [CPV: 45112730-1]				
23. D-10.01.01 Regulacja pionowa zasuw wodociągowych.	szt	1,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 7.1				
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	