

**INFORMACJA**  
**dla Wykonawców nr 14**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
„Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami – dalej ustawy) w związku z zadanymi pytaniami udzielam odpowiedzi.

**Pytania:**

1. W projekcie wykonawczym w branży sanitarnej – wentylacja i klimatyzacja jest zapis mówiący o wykonaniu higienicznym niektórych central. Bardzo proszę o sprecyzowanie wykonania higienicznego central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. W pkt. 3.2.1 jest mowa o sufitach laminarnych. Czy nawiewniki te mogą być zbudowane z sekcji, czy powinny posiadać jednolitą powierzchnię wypływu laminarnego?
3. W pkt. 5 widnieje zapis „Centrale zamawiać ze specjalistyczną zintegrowaną automatyką producenta”. Prosimy o sprecyzowanie terminu „zintegrowana”.
4. Czy należy dostarczyć karty doborowe urządzeń?

**Odpowiedzi:**

Ad. 1. Wnętrze central nawiewnych powinno być wykonane ze stali kwasoodpornej i przystosowane do czyszczenia środkami chemicznymi.  
Centrale powinny posiadać okna inspekcyjne w drzwiach sekcji filtracji i wentylatorów.

Ad. 2. Wypływ powietrza musi następować całą płaszczyzną sufitu laminarnego, bez podziału na sekcje. Filtry muszą się znajdować na całej powierzchni nawiewnej. Konieczny jest element stropu wyrównujący strumień powietrza i gwarantujący wypływ laminarny całą powierzchnią nawiewną.

Ad. 3. Okablowanie i elementy automatyki (zawory, falowniki, pompy, siłowniki, sterowniki itd.) wraz z okablowaniem muszą być zabudowane w centralach

Ad. 4. Należy dostarczyć karty oferowanych urządzeń, jeżeli są to urządzenia inne niż w projekcie