
PRZEDMIAR
ROZBIÓRKI - CPV 45110000-1
DACH - POKRYCIE I OBRÓBKI - CPV 45261210-9;45261100-5

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DACHU SZPITALA POWIATOWEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Kielecka 1-3
26-020 Chmielnik
województwo świętokrzyskie
INWESTOR : Szpital Powiatowy w Chmielniku
ADRES INWESTORA : ul. Kielecka 1-3
26-020 Chmielnik
województwo świętokrzyskie

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1200	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2	kalk. własna	Zabezpieczenia placu budowy 1	1kpl. 1kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 184	m m	184.000	
				RAZEM	184.000
4	KNR 4-01 0414-04	Wymiana deskowania z desek o grub. 19 mm w odstępach 56	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów, powlekaną 0,6*185	m ² m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie odpadów z blachy i zniszczonego ołączenia samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 60	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów z blachy i zniszczonego ołączenia samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 60	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i lat 1200	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
9	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 1200	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
10	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - L - gąsiorzy 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 1200	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
12	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone na klej - montaż rynien 185	m m	185.000	
				RAZEM	185.000
14	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 29	szt. szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
15	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 4-03 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą 131	szt. szt.	131.000	
				RAZEM	131.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-03 0706-06	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji 139.50	m m	 139.500	
				RAZEM	139.500
18	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie kominów blachą powlekaną na latach 128.7	m ² m ²	 128.700	
				RAZEM	128.700
19	KNR 2-02 0506-05	Obrobienie podpórek(sztyc),słupów,uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-blachą - z blachy ocynkowanej 131	szt. szt.	 131.000	
				RAZEM	131.000
20	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 165	m m	 165.000	
				RAZEM	165.000
21	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
22	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 63*0.35+0.25*83	m ² m ²	 42.800	
				RAZEM	42.800