




PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pączkowo
do drogi Zgliczyn Glinki – Ługi na odcinku od km 0+550,00 do km 2+172,00
na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 91

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	1,622
2.	CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG				
2.1.	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 1622,00 x 6,00 = 9732,00	m2	9732,00
2.2.	04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (piasek, żwir, pospółka) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1622,00 x 6,00 = 9732,00	m2	9732,00

mgr inż. 
upr. pro. w spec. 
upr. w spec. 

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pączkowo
do drogi Zgliczyn Glinki – Ługi na odcinku od km 0+550,00 do km 2+172,00
na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 91

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	1,622		
RAZEM						
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG					
2.1.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	9732,00		
2.2.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (piasek, żwir, pospółka) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	9732,00		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT					%	23,00
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT						