
KOSZTORYS PRZETARGOWY ("ŚLEPY")

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowy ZPO i Gimnazjum
ADRES INWESTYCJI : Szreńsk ul.Budzyn 8
INWESTOR : Gmina Szreńsk
ADRES INWESTORA : Plac Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk
BRANŻA : SANITARNA - przyłącze kanalizacji

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa budynku ZPO i gimnazjum w Szeńsku.					
1	45232410-9	Kanalizacja kanały			
1	KNRW 2-18	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm	m		
d.1	0408-02	28	m	28	
				RAZEM	28
2	KNRW 2-18	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm	m		
d.1	0408-03	101	m	101	
				RAZEM	101
2	45232410-9	Wykopy dla kanalizacji			
3	KSNR 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, ko-	m ³		
d.2	0205-01	parka 0,25-0,6 m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II	m ³	375.0	
		375		RAZEM	375.0
4	KSNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-	m ³		
d.2	0210-01	pów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu	m ³		
		I-II		375.0	
		375		RAZEM	375.0
3	45232410-9	Studnie			
5	KNRW 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane	szt		
d.3	0514-01	metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 500	szt	8	
		mm		RAZEM	8
		8			

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	Kanalizacja kanały						
2	3 - 4	Wykopy dla kanalizacji						
3	5 - 5	Studnie						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Rozbudowa budynku ZPO i gimnazjum w Szreńsku.								
1 45232410-9 Kanalizacja kanały								
1	KNRW 2-18	Kanały z rur typu PVC łączone na	m				28	
d.1	0408-02	wcisk, Fi 160 mm						
		-- Robocizna --	r-g	0.3450				
		-- Materiały --						
		Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kie-	m	1.0200				
		lichowa 160/4,7 mm						
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyniowy 2.5-4 t	m-g	0.0083				
2	KNRW 2-18	Kanały z rur typu PVC łączone na	m				101	
d.1	0408-03	wcisk, Fi 200 mm						
		-- Robocizna --	r-g	0.5000				
		-- Materiały --						
		Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kie-	m	1.0200				
		lichowa 200/5,9 mm						
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyniowy 2.5-4 t	m-g	0.0104				
2 45232410-9 Wykopy dla kanalizacji								
3	KSNR 1 0205-	Wykopy oraz przekopy wykonywane	m ³				375	
d.2	01	na odkład koparkami podsiębiernymi,						
		koparka 0,25-0,6 m3, głębokość do 3						
		m, kategoria gruntu I-II						
		-- Robocizna --	r-g	0.1660				
		-- Sprzęt --						
		Koparka jednonaczyniowa na podwo-	m-g	0.0397				
		ziu gąsienicowym 0.25 m3 (1)						
4	KSNR 1 0210-	Zasypanie wykopów fundamentowych	m ³				375	
d.2	01	podłużnych, punktowych, rowów, wy-						
		kopów obiektowych, spycharki, gru-						
		bość w stanie luźnym 30 cm, katego-						
		ria gruntu I-II						
		-- Robocizna --	r-g	0.0613				
		-- Sprzęt --						
		Spycharka gąsienicowa 55kW	m-g	0.0284				
		(75KM) (1)						
3 45232410-9 Studnie								
5	KNRW 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betono-	szt				8	
d.3	0514-01	wych i żelbetowych Fi 1000 mm wy-						
		konane metodą studniarską, grunt ka-						
		tegorii I-II, głębokość 3 m, kręgi bet.						
		wys. 500 mm						
		-- Robocizna --	r-g	18.1000				
		-- Materiały --						
		Krąg betonowy o wysokości 500 mm,	szt	6.0000				
		Fi 1000 mm						
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.4700				
		B-10 (mieszanka betonowa)						
		Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m ³	0.3600				
		Stopnie włazowe żeliwne	szt	8.0000				
		Kruszywo kamienne łamane sortowa-	m ³	0.1800				
		ne						
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	3.4700				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75 t	m-g	5.8900				
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: