

I. Branża budowlana:

1. W robotach ziemnych przedmiaru robót sali brak usunięcia warstwy humusu.

**Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowa pozycję na zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm. Pow. Zab. Sali gimnastycznej = 1215m<sup>2</sup>**

2. Brak w przedmiarach robót malowania lamperii na korytarzach i na sali, o czym jest mowa w projekcie. **Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowa pozycję na wykonanie lamperii ma wys. 2,0 m.**

3. Przedmiary robót nie przewidują wykonania gładzi na tynkach zwykłych, o czym jest mowa w projekcie. **Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowa pozycję na wykonanie gładzi na tynkach zwykłych zgodnie z projektem.**

4. Przedmiary robót nie uwzględniają wykonania pochylni dla niepełnosprawnych a także balustrad przy pochylni, o czym jest mowa w projekcie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. **Zapis dot. Istniejącej części budynku i innego etapu prac - nie dotyczy Sali gimnastycznej, prosimy o nieuwzględnianie powyższych robót w przedmiarze.**

5. W przedmiarze robót wykonania sali nie uwzględniono ułożenia na dachu dwóch warstw papy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. – **Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowa pozycję na wykonanie drugiej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu sali zgodnie z projektem.**

6. W przedmiarach robót uwzględniono izolację poziomą posadzek z jednej warstwy papy zgrzewalnej. projekt przewiduje dwie warstwy. Ile warstw przyjąć do wyceny? **Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowa pozycję na wykonanie drugiej warstwy izolacji posadzek z papy termozgrzewalnej zgodnie z projektem.**

7. W przedmiarach robót przyjęto zbyt małą ilość obróbek blacharskich (jest tylko wykonanie pasa nadrynnowego na dachu sali oraz obłożenie muru ogniowego łącznika). **Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowa pozycję na wykonanie obróbek blacharskich zgodnie z projektem dla (mury attykowe – ogniomury, kominy wentylacyjne – wydry blacharskie, kosze – styk muru hali z zapleczem socjalnym i łącznikiem.**

8. W przedmiarze robót sali w poz. 12 i 52 brak pogrubienia warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej. **Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowa pozycję na pogrubienie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej zgodnie z projektem.**

9. W poz. 54 przedmiaru robót sali przyjęto izolację jedną warstwą papy ogrzewalnej. \ projektu powinny być dwie warstwy. **Odpowiedzi udzielono na pytanie nr 6.**

10. Według przedmiarów robót do docieplenia ścian zewnętrznych należy przyjąć płyty styropianowe gr. 10 cm. wg projektu płyty z wełny mineralnej. Jaką technologię należy przyjąć do wyceny? **proszę przyjąć rozwiązanie tańsze.** W projekcie jest wełna mineralna lub styropian – **proszę przyjąć rozwiązanie tańsze.**

11. Zarówno przedmiary robót jak i projekt nie określają jednoznacznie rodzaju zewnętrznej wyprawy tynkarskiej jaką należy przyjąć do wyceny Ze względu na dużą rozbieżność cenową prosimy> o uszczegółowienie rodzaju tynku.

Wg informacji zamieszczonej w opisie „Cokoły z tynku akrylowego z faktura z groszku akrylowego w kolorze szarym, podokienniki i pozostałe ściany z tynku akrylowego na siatce – strukturalnego lub gładkiego w kol. Jasnoszarym lub malowany trzykrotnie farbami akrylowymi po uprzednim zagruntowaniu.„ z uwagi na treść ustawy Pzp nie wolno wskazywać konkretnego producenta – proszę przyjąć rozwiązanie spełniające w.wym. parametry – najtańsze.

12. Brak, w przedmiarach robót wyłożenia cokołów płytkami klinkierowymi, o czym jest mowa w projekcie.  
**Płytki klinkierowe dot. Innej części budynku – zastosować zgodnie z opisem do projektu: „Cokoły z tynku akrylowego z faktura z groszku akrylowego w kolorze szarym**
13. W przedmiarach robót przyjęto złą ilość ościeżnic drzwiowych. Prosimy o podanie prawidłowej ilości. **Do odpowiedzi załączono skorygowany Rysunek nr 18 Zestawienie stolarki drzwiowej – proszę przyjąć obmiary zgodne z nim – rysunek zamienny w załączeniu**
14. W przedmiarach robót przyjęto złą ilość skrzydeł drzwiowych. Prosimy o podanie prawidłowej ilości skrzydeł drzwiowych. **Do odpowiedzi załączono skorygowany Rysunek nr 18 Zestawienie stolarki drzwiowej – proszę przyjąć obmiary zgodne z nim – rysunek zamienny w załączeniu**
15. W przedmiarach robót nie uwzględniono montażu drzwi zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót. **Do odpowiedzi załączono skorygowany Rysunek nr 18 Zestawienie stolarki drzwiowej – proszę przyjąć obmiary zgodne z nim – rysunek zamienny w załączeniu**
16. W przedmiarach robót nie uwzględniono obudowy grzejników, o czym jest mowa w projekcie, Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. **Do odpowiedzi załączono dodatkowy Rysunek nr 19 Obudowa grzejników – prosimy o dodatnie dodatkowej pozycji na wykonanie obudowy grzejników, przyjąć obmiary 51 szt.**
17. Brak w przedmiarze robót. Sali drenu odwadniającego wokół budynku, o czym jest mowa w projekcie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. **Wg danych z 2006 r zakładano wybudowanie kanalizacji deszczowej – z uwagi na jej brak aktualnie zakłada się odprowadzenie wód deszczowych na teren co zostało uwzględnione w przedmiarach.**
18. Przedmiar robót sali nie obejmuje montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. **Prosimy o dodanie dodatkowych pozycji na montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z projektem w ilości odpowiadającej Załączonemu rysunkowi nr 18.**
19. Brak w przedmiarach robót wykonaniu zadaszeń nad drzwiami wejściowymi. **Prosimy o dodanie dodatkowej pozycji na wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku wg – Rys.20 detalu daszka w załączeniu.**
20. Prosimy o podanie na wykazie stolarki układu otwierania okien, a w razie otwieranych okien sali o podanie ilości mechanizmów otwierania ■/. poziomu podłogi i ich rodzaju, **Okna hali powinny być dopasowane do otworów w murze czy powinny mieć wymiar 254 szer. 270 wys. Skorygowano zestawienie stolarki okiennej – rysunek zamienny w załączeniu.** z uwagi na treść ustawy Pzp nie wolno wskazywać konkretnego producenta – proszę przyjąć rozwiązanie spełniające parametry określone w zestawieniu stolarki okiennej – najtańsze.
21. W przedmiarze robót łącznika nie uwzględniono robót ziemnych, tylko usunięcie warstwy humusu gr. 15cm. **Prosimy o dodanie dodatkowej pozycji na wykonanie wykopu pod fundamenty łącznika zgodnie z projektem.**