

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Koszt jedn	Wartość
46	KNR-W 2-02 d.1 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -- Robocizna -- -- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 uchwyty do rur spustowych ocynkowane materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m r-g kg kg kpl % m-g	18	 0.9310 2.3500 0.0240 0.3300 1.5000 0.0035	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 46				18.000		0.0000	0.00
47	NNRNKB d.1 202 2030-01	Podsufitka z płyt gipsowo-kartonowych -- Robocizna -- -- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe Rigips profile pod płyty gipsowe wieszak łącznik krzyżowy wkręty łączniki rozporowe kpl. masa szpachlowa - sucha mieszanka taśma spoinowa materiały pomocnicze -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² m szt szt szt szt kg m %	26.22	 1.9500 1.0400 4.4000 2.0400 2.6500 15.3000 2.0400 0.4400 1.7300 1.5000 0.0450 0.0130	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 47				26.220		0.0000	0.00
48	NNRNKB d.1 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 -- Robocizna -- -- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe Rigips profile pod płyty gipsowe 0.71+1.84=2.55= wkręty łączniki rozporowe kpl. masa szpachlowa - sucha mieszanka taśma spoinowa 1.43+1.16=2.59= materiały pomocnicze -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² m szt szt kg m %	120.244	 1.3800 1.0300 2.5500 11.2000 1.5300 0.4400 2.5900 1.5000 0.0250 0.0160	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 48				120.244		0.0000	0.00
49	NNRNKB d.1 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "AT-LAS" -- Robocizna -- -- Materiały -- płytki - glazura zaprawa klejowa-sucha mieszanka zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 materiały pomocnicze -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² kg m ³ % m-g m-g	120.24	 1.6641 1.0500 7.2174 0.00004 1.5000 0.0163 0.0249	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 49				120.240		0.0000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Koszt jedn	Wartość
50 d.1	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²	26.22			
		– Robocizna –	r-g		0.4600	0.0000	
		– Materiały – gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg		4.8300	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0040	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0050	0.0000	
Razem pozycja 50				26.220		0.0000	0.00
51 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym	m ³	1.428			
		– Robocizna –	r-g		5.2600	0.0000	
		– Materiały – beton B10	m ³		1.0300	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
Razem pozycja 51				1.428		0.0000	0.00
52 d.1	KNR-W 2-02 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	14.28			
		– Robocizna –	r-g		0.2350	0.0000	
		– Materiały – płyty styropianowe	m ²		1.0500	0.0000	
		zaprawa cementowa M 7	m ³		0.0110	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0205	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0047	0.0000	
Razem pozycja 52				14.280		0.0000	0.00
53 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	21.63			
		– Robocizna –	r-g		0.3600	0.0000	
		– Materiały – folia izolacyjna podposadzkowa	m ²		1.2000	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0112	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0068	0.0000	
Razem pozycja 53				21.630		0.0000	0.00
54 d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²	21.63			
		– Robocizna –	r-g		0.3560	0.0000	
		– Materiały – zaprawa cementowa M 12	m ³		0.0206	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0309	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0060	0.0000	
Razem pozycja 54				21.630		0.0000	0.00
55 d.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm	m ²	21.63			
		– Robocizna –	r-g		0.0716	0.0000	
		– Materiały – zaprawa cementowa M 12	m ³		0.0105	0.0000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Koszt jedn	Wartość
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0158	0.0000	
Razem pozycja 55				21.630		0.0000	0.00
56	KNR-W 2-02 d.1 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	21.63			
		– Robocizna –	r-g		0.8500	0.0000	
		– Materiały – płytki podłogowe terakota	m ²		1.0400	0.0000	
		zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg		3.0000	0.0000	
		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg		0.2500	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0435	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0369	0.0000	
Razem pozycja 56				21.630		0.0000	0.00
57	KNR 2-02 d.1 1119-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	41.1			
		– Robocizna –	r-g		0.3875	0.0000	
		– Materiały – płytki podłogowe terakota	m ²		0.2060	0.0000	
		zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg		0.9500	0.0000	
		zaprawa spoinująca	kg		0.1200	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0113	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0065	0.0000	
Razem pozycja 57				41.100		0.0000	0.00
58	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m ²	szt.	1			
		– Robocizna –	r-g		0.8500	0.0000	
Razem pozycja 58				1.000		0.0000	0.00
59	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	10			
		– Robocizna –	r-g		1.1600	0.0000	
Razem pozycja 59				10.000		0.0000	0.00
60	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	22.2			
		– Robocizna –	r-g		0.5200	0.0000	
Razem pozycja 60				22.200		0.0000	0.00
61	NNRNKB d.1 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m ² z kształtników z wysokoudarowego PCW	m ²	0.81			
		– Robocizna –	r-g		3.3200	0.0000	
		– Materiały – okna z PCV 0,9*0,9 jednoskrzydłowe	szt		1.2346	0.0000	
		kotwy elastyczne kpl.	szt		8.4000	0.0000	
		pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³		0.3600	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0300	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0500	0.0000	
Razem pozycja 61				0.810		0.0000	0.00
62	NNRNKB d.1 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtników z wysokoudarowego PCW	m ²	20.2			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Koszt jedn	Wartość
		– Robocizna –	r-g		2.2600	0.0000	
		– Materiały – okna z PCV 1,80*1,70 dwuskrzydłowe	szt		0.2475	0.0000	
		kotwy elastyczne kpl.	szt		7.2500	0.0000	
		pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³		0.2700	0.0000	
		okna z PCV 1,50*1,20 jednoskrzydłowe	szt		0.0495	0.0000	
		okna z PCV	m ²		0.1535	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0500	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0600	0.0000	
Razem pozycja 62				20.200		0.0000	0.00
63	NNRNKB d.1 202 1025-05	(z.IV) Drzwi z kształtników z wysokoudarowego PCW	m ²	24.1			
		– Robocizna –	r-g		2.5200	0.0000	
		– Materiały – drzwi zewn. dwuskrzydłowe z PCV wzmocnione 1,50*2,30	szt		0.0830	0.0000	
		kotwy elastyczne kpl.	szt		6.8200	0.0000	
		pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³		0.2900	0.0000	
		drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV pełne 1,0*2,0	szt		0.2075	0.0000	
		drzwi wewn. jednoskrzydłowe z PCV 0,9*2,0	szt		0.1660	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0500	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0600	0.0000	
Razem pozycja 63				24.100		0.0000	0.00
64	KNR-W 2-02 d.1 2104-01	Parapety, półki i lamy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 20 cm	m	13.5			
		– Robocizna –	r-g		2.1300	0.0000	
		– Materiały – zaprawa cementowa M 12	m ³		0.0100	0.0000	
		pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg		0.2100	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		25.0000	0.0000	
		parapety z konglomeratu	m		1.0300	0.0000	
		– Sprzęt – wyciąg	m-g		0.0300	0.0000	
Razem pozycja 64				13.500		0.0000	0.00
65	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	265			
		– Robocizna –	r-g		0.0920	0.0000	
		– Materiały – mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg		0.0220	0.0000	
		wapno suchogaszzone	kg		0.8800	0.0000	
		piasek	m ³		0.0010	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		2.0000	0.0000	
Razem pozycja 65				265.000		0.0000	0.00
66	NNRNKB d.1 202 2013-01	malowanie ścian farbą strukturalną	m ²	205			
		– Robocizna –	r-g		0.2600	0.0000	
		– Materiały – farba strukturalna	kg		1.0000	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
Razem pozycja 66				205.000		0.0000	0.00