

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Koszt jedn	Wartość
67 d.1	NNRNKB 202 2609-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową - Robocizna - - Materiały - zaprawa klejowa "CERESIT CT 85" - sucha mieszanka płyty styropianowe 10 cm siatka z włókna szklanego St 17/1,1 wyprawa tynkarska "CERESIT CT 89" - sucha mieszanka materiały pomocnicze - Sprzęt - żuraw okienny przenośny środek transportowy agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m ² r-g kg m ³ m ² kg % m-g m-g m-g	276.26	2.0100 10.0400 0.1040 1.1400 3.3100 1.5000 0.0300 0.0200 0.0600	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 67				276.260		0.0000	0.00
68 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Parapety zewn. szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej - Robocizna - - Materiały - blacha powlekana płaska 0.50 mm kołki rozporowe plastikowe materiały pomocnicze - Sprzęt - środek transportowy	m ² r-g m ² szt % m-g	4.5	2.3100 1.0400 8.1000 0.0150 0.0069	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 68				4.500		0.0000	0.00
69 d.1	NNRNKB 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne - Robocizna - - Materiały - beton B15 drewno okrągłe na stemple budowlane deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze - Sprzęt - środek transportowy żuraw do 5t	m ³ r-g m ³ m ³ m ³ kg % m-g m-g	2.8	19.1500 1.0200 0.0060 0.0690 1.0000 1.5000 0.0800 0.5700	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 69				2.800		0.0000	0.00
70 d.1	NNRNKB 202 0230c-01	Pochylnia dla niepełnosprawnych z betonu - Robocizna - - Materiały - beton B15 drewno okrągłe na stemple budowlane deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze - Sprzęt - środek transportowy żuraw do 5t	m ³ r-g m ³ m ³ m ³ kg % m-g m-g	6.3	19.1500 1.0200 0.0060 0.0690 1.0000 1.5000 0.0800 0.5700	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 70				6.300		0.0000	0.00
71 d.1	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Robocizna -	m r-g	15	1.9300	0.0000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Koszt jedn	Wartość
		– Materiały – balustrady z rur stalowych przy pochylni wys. 1,20m zaprawa cementowa M 12 farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna farba olejna przeciwrzeczna materiały pomocnicze – Sprzęt – wyciąg środek transportowy	m m ³ dm ³ dm ³ % m-g m-g		1.0000 0.0030 0.0400 0.0400 1.5000 0.0300 0.0100	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 71				15.000		0.0000	0.00
72	NNRNKB d.1 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm – Robocizna – – Materiały – płytki kamionkowe GRES zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka materiały pomocnicze – Sprzęt – wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg % m-g m-g	37	3.9100 1.0500 7.2200 0.2700 1.5000 0.0300 0.0400	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 72				37.000		0.0000	0.00
73	KNR 2-02 d.1 1219-08	Uchwyty do flag – Robocizna – – Materiały – uchwyty do flag zaprawa cementowa M 80 lakier asfaltowy materiały pomocnicze – Sprzęt – środek transportowy	szt. r-g kg m ³ dm ³ % m-g	2	0.7437 2.6000 0.0020 0.0050 1.5000 0.0017	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 73				2.000		0.0000	0.00
74	KNR 2-02 d.1 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 – Robocizna – – Materiały – wycieraczki do obuwia 0,27 m2 zaprawa cementowa M 80 lakier asfaltowy materiały pomocnicze – Sprzęt – środek transportowy	szt. r-g kg m ³ dm ³ % m-g	2	1.7710 18.0000 0.0070 0.2720 1.5000 0.0070	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 74				2.000		0.0000	0.00
75	KNR-W 2-02 d.1 0918-04	Licowanie cokołu płytkami mrozoodpornymi – Robocizna – – Materiały – płytki mrozoodporne zaprawa cementowa M 7 materiały pomocnicze – Sprzęt – wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² m ³ % m-g m-g	36.9	2.0800 1.0500 0.0268 1.5000 0.0540 0.0341	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 75				36.900		0.0000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Koszt jedn	Wartość
76	KNR 4-01 d.1 0816-03	Ocyklinowanie podłóg drewnianych	m ²	195			
		-- Robocizna --	r-g		1.0400	0.0000	
Razem pozycja 76				195.000		0.0000	0.00
77	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie podłóg drewnianych	m ²	195			
		-- Robocizna --	r-g		0.2449	0.0000	
		-- Materiały -- lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³		0.3500	0.0000	
		utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³		0.0360	0.0000	
		materiały pomocnicze	%		1.5000	0.0000	
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g		0.0003	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0003	0.0000	
Razem pozycja 77				195.000		0.0000	0.00
78	KNR-W 2-02 d.1 1033-02	Schody drewniane dł. 1.0 m	stopn.	15			
		-- Robocizna --	r-g		4.1000	0.0000	
		-- Materiały -- stopnie drewniane	szt		1.0000	0.0000	
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g		0.0200	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0700	0.0000	
Razem pozycja 78				15.000		0.0000	0.00
79	KNR-W 2-02 d.1 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane	m	4			
		-- Robocizna --	r-g		2.4100	0.0000	
		-- Materiały -- balustrady drewniane	m		0.0100	0.0000	
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g		0.0010	0.0000	
		środek transportowy	m-g		0.0030	0.0000	
Razem pozycja 79				4.000		0.0000	0.00
2 Roboty zewnętrzne							
2.1 utwardzenie placu przed budynkiem i pod zbiornikiem na gaz							
80	KNR 2-31 d.2.1 0101-07	Zdjęcie warstwy ziemi głębok. 20 cm	m ²	240			
		-- Robocizna --	r-g		0.4996	0.0000	
		-- Sprzęt -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g		0.0086	0.0000	
Razem pozycja 80				240.000		0.0000	0.00
81	KNR 2-31 d.2.1 0101-08	Zdjęcie ziemi - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	240			
		-- Robocizna --	r-g		0.0966	0.0000	
Razem pozycja 81				240.000		0.0000	0.00
82	KNR 4-01 d.2.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	60			
		-- Robocizna --	r-g		1.0200	0.0000	
		-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t	m-g		0.6300	0.0000	
Razem pozycja 82				60.000		0.0000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Koszt jedn	Wartość
83 d.2.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 - Sprzęt - samochód samowyładowczy 5 t 0.03*4=	m ³ m-g	60	 0.1200	 0.0000	
Razem pozycja 83				60.000		0.0000	0.00
84 d.2.1	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - Robocizna - - Materiały - cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 krawężniki iglaste kl.II materiały pomocnicze - Sprzęt - walec statyczny samojezdny 10 t walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	m ² r-g t m ³ % m-g m-g	240	 0.1816 0.0202 0.0005 0.5000 0.0036 0.0258	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 84				240.000		0.0000	0.00
85 d.2.1	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2 - Robocizna - - Materiały - betonowa kostka brukowa piasek materiały pomocnicze - Sprzęt - zagęszczarka spalinowa	m ² r-g m ² m ³ % m-g	240	 0.5030 1.0200 0.0015 0.5000 0.0479	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 85				240.000		0.0000	0.00
86 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - Robocizna - - Materiały - krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm piasek cement portlandzki zwykły bez dodatków materiały pomocnicze	m r-g m m ³ t %	100	 0.4290 1.0200 0.0127 0.0039 0.5000	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 86				100.000		0.0000	0.00
2.2 Ogrodzenie działki							
87 d.2.2	KNR 4-01 0102-01	Wykop pod cokół - Robocizna -	m ³ r-g	18.48	 1.0600	 0.0000	
Razem pozycja 87				18.480		0.0000	0.00
88 d.2.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Robocizna - - Sprzęt - samochód samowyładowczy 5 t	m ³ r-g m-g	18.48	 1.0200 0.6300	 0.0000 0.0000	
Razem pozycja 88				18.480		0.0000	0.00
89 d.2.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 - Sprzęt - samochód samowyładowczy 5 t 0.03*4=	m ³ m-g	18.48	 0.1200	 0.0000	
Razem pozycja 89				18.480		0.0000	0.00