

## Przedmiary robót placu zabaw Złotowo

### 1. Ogrodzenie placu zabaw

#### 2. Niwelacja terenu

Ogrodzenie w systemie NYFLOR 3D, przęsła o wys. 143 cm z wypełnieniem panelowym pręty o grub. 5 mm osadzone na słupkach stalowych rozstawionych co 2,5 m, osadzone w betonie.

długość ogrodzenia 112,87 m, zestaw bramowy brama o szer. 4,0 m + furtka o szer. 1,0 m

wykonany w systemie jak wyżej ilość sztuk- 1

ilość sztuk słupków ogrodzenia  $112,87 : 2,5 = 46 + 3 = 49$  szt.

Rozebranie zniszczonych chodników betowych ilość robót  $246 \text{ m}^2$  Wywiezienie gruzu

samochodami na miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość 2 km w ilości  $246 \text{ m}^2$

$\times 0,10 = 24,60 \text{ m}^3$

Dowiezienie samochodami ziemi w ilości robót  $246 \text{ m}^2 \times 0,10 = 24,60 \text{ m}^3$

Ręczne plantowanie terenu działki na powierzchni  $246 \text{ m}^2$  i urządzenie trawników z nawożeniem na pow.  $254 \text{ m}^2$ .