

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	11.95*2+18.67+9.55	m	52.120	
				RAZEM	52.120
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	0.45*0.9*1.5+0.6*0.45*0.9+0.45*1.6*1.9+0.45*1.6*1.9+0.45*0.9*0.9	m ³	3.951	
				RAZEM	3.951
2 POKRYCIE DACHU					
4	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegły klinkerowej	m ³		
d.2	0310-01	3.951	m ³	3.951	
				RAZEM	3.951
5	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-03	0.14*0.07*52	m ³	0.510	
				RAZEM	0.510
6	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.2	0102-02	18.67*14	m ²	261.380	
				RAZEM	261.380
7	KNR AT-09	Łaczenie - rozstaw łat 35 cm	m ²		
d.2	0101-05	18.67*14	m ²	261.380	
				RAZEM	261.380
8	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.2	0535-04	18.67*14	m ²	261.380	
				RAZEM	261.380
9	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.2	0539-01	43.5	m	43.500	
				RAZEM	43.500
10	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych, podrynnowych - okapów	m		
d.2	0539-02	(9.55+11.95+18.67+11.95)*2	m	104.240	
				RAZEM	104.240
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.2	0524-01	9.55+11.95+18.67+11.95	m	52.120	
				RAZEM	52.120
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2	0531-04	6*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000