

IPR.271.5.2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej**” położonego w Szreńsku na działce o numerze ewidencyjnym 784.

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje

##### **Pytanie Nr 1:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80x80 x 3mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwi mocowanie do każdego z nich bezwęzłowej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony. System piłko chwyków posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.**

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający załączył do ogłoszonego przetargu dokumentację projektową, w której zostały opisane parametry techniczne piłkochwyków:

- a) w projekcie w opisie technicznym w pkt. 5.1;
- b) w przedmiarze w pkt. 2
- c) w specyfikacji technicznej w ST.04 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia ogrodzeń i piłkochwyków str. 31-35
- d) oraz w SIWZ w punkcie IV.4.

##### **Pytanie nr 2**

**Czy w wymianie nawierzchni trawiastej na nową z opisu technicznego, należy uwzględnić nawiezenie warstwy urodzajnego gruntu pod trawę, czy zgodnie z przedmiarem przyjąć tylko wyrównanie terenu z obsianiem trawą bez wymiany podkładu?**

##### **Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej” położonego w miejscowości Szreńsk na działce o numerze ewidencyjnym 784. Zakres prac obejmuje dostosowanie wymiarów boiska do obowiązujących przepisów, wymianę nawierzchni trawiastej na nową oraz uzupełnienie obiektu o następujące elementy zagospodarowania:

- a) dwie pełnowymiarowe bramki do piłki nożnej, z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi;
- b) dwie 12 - osobowe kabiny dla zawodników, długość 6m każda, wyposażona w siedziska plastikowe z oparciem;
- c) trzy maszty flagowe: jeden o wysokości 10m i dwa o wysokości 8m,

- d) trybuny dla widzów - 3 komplety trybun stałych 2-rzędowych na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi po 27 miejsc każda,
- e) kosze na śmieci – 2 szt.
- f) wyposażenie w piłkochwyty o wymiarach: 36m x 6m – 2kpl., 42m x 6m – 1kpl., 68m x 6m – 1kpl

Teren zostanie ogrodzony w niezbędnym zakresie wykonanym w systemie panelowym o wysokości 1,5m montowanych na słupach typ typu L. Osadzonych w prefabrykowanych lub wylewanych, betonowych elementach fundamentowych beton B-15 o wymiarach 20x20cm zagłębionych 1m poniżej poziomu terenu. Zaprojektowano furtkę wejściową od strony wschodniej oraz furtkę i bramę wjazdową od strony zachodniej.

Wykonanie obsiania trawą powierzchni plantowanej przy uprawie mechanicznej z nawożeniem.

#### **Uszczegółowienie punktu 8 przedmiaru robót**

Należy zdjąć warstwę gruntu urodzajnego o gr. 20cm z terenu przeznaczonego pod inwestycję przed wykonaniem niwelacji i składować na odkładzie do czasu zakończenia robót ziemnych. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych wymogów Wykonawca dostarczy ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi istniejącą ziemię do spełnienia tych wymogów poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp.

- niweletę terenu z zagęszczeniem, do poziomu 20cm niższego od poziomu projektowanych rzędnych, z zachowaniem projektowanych spadków w celu odprowadzenia wody opadowej powierzchniowej,

- humusowanie - gr. 20cm

- wysianie trawy na terenie boiska

- wysianie nawozów mineralnych na terenie boiska

#### **Pytanie nr 3.**

**Opis techniczny przewiduje wycinkę drzew, brak pozycji w przedmiarze. Czy tą robotę należy uwzględnić w wycenie?**

Brak pozycji w przedmiarze oznacza, że Zamawiający dokona wycinki drzew we własnym zakresie.

**WÓJT**  
**Marek Nitczyński**