

Załącznik nr 4.4

DOCIEPLENIE BUDYNKU ŚWIETLICY - KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI
LOKALIZACJA INWESTYCJI
ZAMAWIAJĄCY

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

REMONT ŚWIETLICY W MIĄCZYŃNIE DUŻYM

Miączyn Duży

Gmina Szreńsk

Plac Kanoniczny 10, Szreńsk

Ogólnobudowlana; Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: Roboty elewacyjne
45443000-4, Instalowanie krat 45421147-6, Kładzenie terrakoty 45431100-8,
Ochrona odgromowa 45312310-3

OPRACOWAŁ KOSZTORYS

mgr inż. Dariusz Nieznański - uprawniony kierownik budowy
(uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budo-
wlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr
Wa-65/2000 z dn.08.05.2000r.)

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS

Osoba prywatna na podstawie umowy zlecenia, mgr inż. Da-
riusz Nieznański zam. ul. Różana 95 06-500 Mława

DATA OPRACOWANIA

02.02.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2009

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Docieplenie budynku świetlicy						
1 DOCIEPLENIE BUDYNKU CPV - 45443000-4 (Roboty elewacyjne)						
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3.08	0.000	0.00
2 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²	319.57	0.000	0.00
3 d.1	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.	m ²	283.37	0.000	0.00
4 d.1	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościeSy - styropian z 1 warstwy siatki	m ²	14.95	0.000	0.00
5 d.1	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroś.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki	m	65	0.000	0.00
6 d.1	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-wych pionowe na lepiku bez siatki metal.-wykonana na cokole	m ²	30.25	0.000	0.00
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	6.63	0.000	0.00
8 d.1	KNR 2-02 0910-01	Tynki zewn.szlachetne mozaikowe na cokole	m ²	19.95	0.000	0.00
9 d.1	KNR 2-02 2601-08-analo-gia	Montaż aluminiowych profili cokołowych tzw. listwy startowej	m	66.5	0.000	0.00
10 d.1	KNNR 2 1405-02	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²	283.37	0.000	0.00
11 d.1	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi-ościeża	m ²	14.95	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE BUDYNKU CPV - 45443000-4 (Roboty elewacyjne)
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71.5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE CPV - 45421147-6 (Instalowanie krat), 45431100-8 (Kładzenie terrakoty)						
12 d.2	KNR 4-01 1301-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż krat po oczyszczeniu i pomalowaniu	m ²	11.64	0.000	0.00
13 d.2	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²	11.64	0.000	0.00
14 d.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	11.64	0.000	0.00
15 d.2	KNR 2-02 1210-01	Kraty do 1 m2	m ²	0.72	0.000	0.00
16 d.2	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 10 cm	m ²	31.68	0.000	0.00
17 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów zewnętrznych z płytek antypoślizgowych typu gress o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	25.66	0.000	0.00

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE CPV - 45421147-6 (Instalowanie krat), 45431100-8 (Kładzenie terrakoty

RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71.5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ CPV - 45312310-3 (Ochrona odgromowa)					
18 d.3	KNR 4-03 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym	m	37.2	0.000	0.00
19 d.3	KNR 4-03 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.	12	0.000	0.00
20 d.3	KNR 4-03 0711-09	Wymiana uchwyty w ścianach	szt.	30	0.000	0.00
21 d.3	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	2	0.000	0.00

PODSUMOWANIE WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ CPV -
45312310-3 (Ochrona odgromowa)**RAZEM**

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71.5% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEMRAZEM Koszty pośrednie [Kp] 71.5% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł