

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
 Budowa: PRZEBUDOWA ULICY PLAC KANONICZNY,
 PODZAMCZE, PASAŻ PRZY DZWONNICY (dz. nr
 751, 754, 755, 757, 802)
 Rodzaj robót: budowlane
 Lokalizacja: 06-500 Szreńsk, ul. Plac Kanoniczny, Podzamcze, pasaż
 przy dzwonnicy
 Zamawiający: Gmina Szreńsk, z siedzibą 06-550 Szreńsk, Plac
 Kanoniczny 10

PRZEDMIAR		Strona 1			09-06-2013
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1		CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	1	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	1,200
1	2	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,150
1	3	KNR 201-01-25-05-00	USUNIĘCIE 2 CM PODSYPKI PIASKOWEJ Z ROZPLANTOWANIEM - ANALOGIA - Ręczne usunięcie humusu bez darni - dodatek za 5 cm grub z przerzutem	m ²	1010,000
1	4	KNNR N001-05-01-01-00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	1010,000
1	5	N006-08-03-05-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce piaskowej	m ²	1145,000
1	6	N006-08-06-02-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	468,000
1	7	N006-08-06-08-00	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	151,000
1	8	KNR 401-01-08-19-00	Wywóz gruzu żwirowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	60,000
2		CPV 45233222-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania			
2	1	N006-04-03-03-01	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	468,000
2	2	N006-01-13-04-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 6 cm	m ²	865,000
2	3	N006-05-02-02-01	Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	865,000
2	4	000-00-00-00-00	Ułożenie płyt zabezpieczających pnie drzew	szt	16,000
2	5	N006-05-03-08-00	3 rzędy kostki kamiennej - ANALOGIA - Chodnik z płyt kamiennych grub 5 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	m ²	32,000
3		CPV 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg ZJAZDY			
3	1	N006-01-02-01-00	Koryto na poszerzeniu jezdni lub chodnika głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	285,000
3	2	N006-01-11-01-10	Podbudowa stabilizowana cementem szer 2,5 m grub 10 cm ; 20 kg cementu/m ²	m ²	285,000
3	3	N006-05-02-03-01	Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	285,000

				SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4		CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
4	1	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	16,000
4	2	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	17,000
4	3	KNR 231-14-06-05-00	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	5,000
4	4	KNR 231-11-07-02-02	Wyrównanie lokalnych nierówności asfaltem żwirowym	Mg	3,000
4	5	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	16,000
4	6	KNR 231-03-13-01-00	NAWIERZCHNIA DWUWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca grub 2 cm	m ²	2750,000
4	7	KNR 231-03-13-02-00	NAWIERZCHNIA DWUWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m ²	2750,000
4	8	KNR 231-03-14-03-00	NAWIERZCHNIA DWUWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa ściernalna grub 2 cm	m ²	2750,000
4	9	KNR 231-03-14-03-00	NAWIERZCHNIA JEDNOWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa ściernalna grub 2 cm	m ²	1006,000
4	10	KNR 231-03-14-04-00	NAWIERZCHNIA JEDNOWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa ściernalna - dodatek za 1 cm	m ²	1006,000

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: PRZEBUDOWA ULICY PLAC KANONICZNY,
 PODZAMCZE, PASAŻ PRZY DZWONNICY (dz. nr
 751, 754, 755, 757, 802)

Rodzaj robót: budowlane

Lokalizacja: 06-500 Szreńsk, ul. Plac Kanoniczny, Podzamcze, pasaż
 przy dzwonnicy

Inwestor:

 Poziomy cen:

 poziom cen robót.

 poziom cen robocizny

 stawka robocizny kalkulacyjnej

 poziom cen materiałów

 poziom cen sprzętu.

 narzuty kosztów pośrednich od R+S %

 zysk od R+S+Ko

 dopłata / opust od całości %

 podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztor:

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
 Budowa: PRZEBUDOWA ULICY PLAC KANONICZNY,
 PODZAMCZE, PASAŻ PRZY DZWONNICY (dz. nr
 751, 754, 755, 757, 802)
 Rodzaj robót: budowlane
 Lokalizacja: 06-500 Szreńsk, ul. Plac Kanoniczny, Podzamcze, pasaż
 przy dzwonnicy
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

09-06-2013

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	1	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	1,200
1	2	KNNR N001-01-12-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,150
1	3	KNR 201-01-25-05-00 USUNIĘCIE 2 CM PODSYPKI PIASKOWEJ Z ROZPLANTOWANIEM - ANALOGIA - Ręczne usunięcie humusu bez darni - dodatek za 5 cm grub z przerzutem	m ²	1010,000
1	4	KNNR N001-05-01-01-00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	1010,000
1	5	N006-08-03-05-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce piaskowej	m ²	1145,000
1	6	N006-08-06-02-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	468,000
1	7	N006-08-06-08-00 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	151,000
1	8	KNR 401-01-08-19-00 Wywóz gruzu żwirowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	60,000
2		CPV 45233222-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania				
2	1	N006-04-03-03-01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	468,000
2	2	N006-01-13-04-00 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 6 cm	m ²	865,000
2	3	N006-05-02-02-01 Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	865,000
2	4	000-00-00-00-00 Ułożenie płyt zabezpieczających pnie drzew	szt	16,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	5	N006-05-03-08-00 3 rzędy kostki kamiennej - ANALOGIA - Chodnik z płyt kamiennych grub 5 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	m ²	32,000
3		CPV 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg ZJAZDY				
3	1	N006-01-02-01-00 Koryto na poszerzeniu jezdni lub chodnika głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	285,000
3	2	N006-01-11-01-10 Podbudowa stabilizowana cementem szer 2,5 m grub 10 cm ; 20 kg cementu/m ²	m ²	285,000
3	3	N006-05-02-03-01 Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	285,000
4		CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
4	1	KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	16,000
4	2	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	17,000
4	3	KNR 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	5,000
4	4	KNR 231-11-07-02-02 Wyrównanie lokalnych nierówności asfaltem żwirowym	Mg	3,000
4	5	KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	16,000
4	6	KNR 231-03-13-01-00 NAWIERZCHNIA DWUWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca grub 2 cm	m ²	2750,000
4	7	KNR 231-03-13-02-00 NAWIERZCHNIA DWUWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m ²	2750,000
4	8	KNR 231-03-14-03-00 NAWIERZCHNIA DWUWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa ścieralna grub 2 cm	m ²	2750,000
4	9	KNR 231-03-14-03-00 NAWIERZCHNIA JEDNOWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa ścieralna grub 2 cm	m ²	1006,000
4	10	KNR 231-03-14-04-00 NAWIERZCHNIA JEDNOWARSTWOWA - Nawierzchnia asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	1006,000
OGÓLEM KOSZTORYS					