

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej - ulica Parkowa w miejscowości Szreńsk
od km 0+000 do km 0+327,00

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1. CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA						
1.1.	02.03.01.	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II	m3	61,20		
1.2.	02.03.01.	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III	m3	61,20		
1.3.	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na lawie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	102,50		
1.4.	08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zatoki 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	58,50		
1.5.	08.01.01.	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15)	m3	9,66		
1.6.	04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodniki i parking	m2	252,00		
1.7.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m2	115,80		
1.8.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	111,60		
1.9.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	100,00		
1.10.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdu	m	11,00		
1.11.	04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej pod parking z kruszywa naturalnego (piasek, pospółka) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	136,20		
1.12.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zatoce parkingowej i zjeździe do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	138,60		
1.13.	08.04.01.	Wykonanie nawierzchni na zatoce parkingowej i zjeździe z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	138,60		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT						