

Załącznik nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi gminnej Krzywki Piaski - Niegocin
odcinek długości 1325,00 m

CPV-45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

LP	NrSST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn Miary	Ilość Jedn	Cena jedn. zł.	Wartość robót wzł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - ROBOTY ZIEMNE					
1.1.	01.01.01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	1,325		
					RAZEM	
2. CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG						
21.	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (podbudowy) równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	6625,00		
2.2.	04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0.15+0.20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	4637,50		
2.3	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	3312,50		
					RAZEM	
3. CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG						
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4796,50		
32.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0+12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4637,50		
					RAZEM	
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT %					22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						