

Zestawienie robót nawierzchniowych

1. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m² przed wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni

539,50 m²

2. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy średniej grubości warstwy pozagęszczaniu 2,0 cm (50 kg/m²)

539,50 m² x 0,050 t/m² = 26,98 tony

3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m² przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni

539,50 m²

4. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

539,50 m²

5. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m² przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

539,50 m²

6. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

539,50 m²
