

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunki**  
**ETAP I – odcinek od km 0+000 do km 1+407,95**

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	1,408		
<b>RAZEM</b>						
<b>2.</b>	<b>CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIA DRÓG</b>					
2.1.	05.03.17.	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową wbudowaną na gorąco przy głębokości ubytków do 4 cm	ton	30,00		
2.2.	04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m <sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	4927,83		
2.3.	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2815,90		
<b>RAZEM</b>						
<b>3.</b>	<b>CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG</b>					
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4927,83		
<b>RAZEM</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						
<b>PODATEK VAT</b>				%	23,00	
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						