

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przychód
od km 0+000 do km 0+968,00**

Lp	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1. CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą	km	0,968		
RAZEM						
2. CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG						
2.1.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego	m2	4840,00		
2.2.	04.03.01.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	3640,90		
2.3.	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2120,80		
2.4.	04.04.01. 10.07.01.	Wykonanie nawierzchni na zjazdach gospodarczych z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	725,00		
RAZEM						
3. CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG						
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3640,90		
3.2.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3524,74		
RAZEM						
4. CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH						
4.1.	07.02.01.	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	Szt.	6,00		
4.2.	07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A	Szt.	6,00		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT					%	23,00
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT						