

| Lp.                               | Podst                     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------------------------------|---------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>BUDOWA OSA W M. PROSZKOWIE</b> |                           |   |                |              |                |
| <b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>       |                           |   |                |              |                |
| 1                                 | KNR 4-04<br>d.1 0705-06   | Demontaż misek klozetowych tureckich  | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 2                                 | KNR 4-04<br>d.1 1006-03   | Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku   | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 3                                 | KNR 4-04<br>d.1 1006-02   | Demontaż skrzydeł okiennych z rozbiórki do użytku   | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 4   | szt.           | 4.000        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 4                                 | KNR 4-04<br>d.1 1006-01   | Demontaż ościeżnic z rozbiórki do użytku  | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 4   | szt.           | 4.000        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 5                                 | KNR 4-04<br>d.1 0509-03   | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład   | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                   |                           | 30.00   | m <sup>2</sup> | 30.000       |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 6                                 | KNR 4-04<br>d.1 0303-01   | Rozebranie budynku gospodarczego  | m <sup>3</sup> |              |                |
|                                   |                           | 75.00*0.5   | m <sup>3</sup> | 37.500       |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.500</b>  |
| 7                                 | KNR 4-04<br>d.1 1103-04   | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym   | m <sup>3</sup> |              |                |
|                                   |                           | 75.00*0.5   | m <sup>3</sup> | 37.500       |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.500</b>  |
| <b>2 URZĄDZENIA FITNESS</b>       |                           |   |                |              |                |
| 8                                 | KNNR 1<br>d.2 0112-02     | Obsługa geodezyjna  | ha             |              |                |
|                                   |                           | 0.0304  | ha             | 0.030        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.030</b>   |
| 9                                 | KNR-W 2-01<br>d.2 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej | m <sup>3</sup> |              |                |
|                                   |                           | 117.00*0.35   | m <sup>3</sup> | 40.950       |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.950</b>  |
| 10                                | KNNR 1<br>d.2 0410-01     | Ułożenie geowłkniny polipropylenowej o gęstości min 150 g/m <sup>2</sup> , gr. min. 1,5 mm  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                   |                           | 170.00  | m <sup>2</sup> | 170.000      |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>170.000</b> |
| 11                                | KNNR 6<br>d.2 0104-04     | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                   |                           | 117.00  | m <sup>2</sup> | 117.000      |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>117.000</b> |
| 12                                | Kalkulacja<br>d.2 własna  | Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm   | m              |              |                |
|                                   |                           | 70.00   | m              | 70.000       |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>70.000</b>  |
| 13                                | KNNR 6<br>d.2 0202-08     | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie   | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                   |                           | 117.00  | m <sup>2</sup> | 117.000      |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>117.000</b> |
| 14                                | Kalkulacja<br>d.2 własna  | Dostawa i montaż biegacza z surferem  | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 1   | szt.           | 1.000        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 15                                | Kalkulacja<br>d.2 własna  | Dostawa i montaż orbitreka ze stepperem   | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 1   | szt.           | 1.000        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 16                                | Kalkulacja<br>d.2 własna  | Dostawa i montaż wyciągu górnego z wiosłarzem   | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 1   | szt.           | 1.000        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 17                                | Kalkulacja<br>d.2 własna  | Dostawa i montaż wiosła   | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 1   | szt.           | 1.000        |                |
|                                   |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 18                                | Kalkulacja<br>d.2 własna  | Dostawa i montaż stepera  | szt.           |              |                |
|                                   |                           | 1   | szt.           | 1.000        |                |

| Lp.      | Podst                  | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 19       | Kalkulacja d.2 własna  | Dostawa i montaż wyciskania<br>1  | szt<br>szt                       | 1.000        |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 20       | Kalkulacja d.2 własna  | Tablica informacyjna<br>1   | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 21       | Kalkulacja d.2 własna  | Dostawa i montaż kosza na śmieci<br>1   | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>3</b> |                        | <b>STREFA RELAKSU</b>   |                                  |              |               |
| 22       | KNR-W 2-01 d.3 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br>1.80*1.80*0.35+4.50*3.82*0.35 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 7.150        |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.150</b>  |
| 23       | KNNR 1 d.3 0410-01     | Ułożenie geowłokniny polipropylenowej o gęstości min 150 g/m <sup>2</sup> , gr. min. 1,5 mm<br>21.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 21.000       |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.000</b> |
| 24       | KNNR 6 d.3 0104-04     | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm<br>1.80*1.80+4.50*3.82   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 20.430       |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.430</b> |
| 25       | Kalkulacja d.3 własna  | Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm<br>24.00  | m<br>m                           | 24.000       |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b> |
| 26       | KNNR 6 d.3 0202-08     | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie<br>21.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 21.000       |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.000</b> |
| 27       | Kalkulacja d.3 własna  | Dostawa i montaż piłkarzyków<br>1   | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 28       | Kalkulacja d.3 własna  | Dostawa i montaż stolika rekreacyjnego betonowego do gry w szachy<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 29       | Kalkulacja d.3 własna  | Dostawa i montaż ławki<br>4   | szt<br>szt                       | 4.000        |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| <b>4</b> |                        | <b>OGRODZENIE</b>   |                                  |              |               |
| 30       | KNNR 2 d.4 1603-02     | Ogrodzenie panelowe kratowe ocynkowane z prętów stalowych fi 5 mm pionowych i poziomych fi 5 mm dwa zagięcia wys.1,50 m i dł 2,50 m<br>55.00  | m<br>m                           | 55.000       |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.000</b> |
| 31       | KNR 2-23 d.4 0402-01   | Brama o wym. 400x150 cm wraz z furtką o wym. 120x150cm<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | 1.000        |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>5</b> |                        | <b>ZIELEŃ</b>   |                                  |              |               |
| 32       | KNR 2-21 d.5 0331-05   | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów<br>15  | szt.<br>szt.                     | 15.000       |               |
|          |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |