

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA OSA W M. PRZYCHÓD</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Obsługa geodezyjna	ha		
		0.200	ha	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
2	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu ze śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
		1.80	m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>2</b>		<b>SIŁOWNIA PLENEROWA (ZEWNĘTRZNA)</b>			
3	KNNR-W 2-01 d.2 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 118.00*0.35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	41.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.300</b>
4	KNNR 1 d.2 0410-01	Ułożenie geowłokny polipropylenowej o gęstości min 150 g/m <sup>2</sup> , gr. min. 1,5 mm	m <sup>2</sup>		
		118.00	m <sup>2</sup>	118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
5	Kalkulacja d.2 własna	Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm	m		
		65.00	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
6	KNNR 6 d.2 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>		
		118.00	m <sup>2</sup>	118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
7	KNNR 6 d.2 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		118.00	m <sup>2</sup>	118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
8	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż biegacza z surferem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż orbitreka ze stepperem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż wyciągu górnego z wiosłarzem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż wiosła	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż stepera	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż wyciskania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	Kalkulacja d.2 własna	Tablica informacyjna-regulamin	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ławki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>STREFA RELAKSU</b>			
16	KNNR-W 2-01 d.3 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 22.00*0.35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
17	KNNR 1 d.3 0410-01	Ułożenie geowłokny polipropylenowej o gęstości min 150 g/m <sup>2</sup> , gr. min. 1,5 mm	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.3 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 22.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
19	Kalkulacja d.3 własna	Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm 24.00	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
20	KNNR 6 d.3 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozścielnego mechanicznie 22.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
21	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż gry - piłkarzki 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż stolika rekreacyjnego betonowego do gry w warcabry 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż ławki 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>		<b>PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>			
24	KNR-W 2-01 d.4 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 75.00*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
25	Kalkulacja d.4 własna	Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm 70.00	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
26	KNR 2-31 d.4 0104-03	Warstwa odsączająca - grubość warstwy po zag. 10 cm 75.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
27	KNR 2-21 d.4 0606-07	Nawierzchnia pod urządzenia zabawowe 75.00*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
28	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż bujaka-konik 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	d.4	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż ławki 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>OGRODZENIE PLACU ZABAW</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-01 d.5 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 18	dół. dół.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
37	KNR 2-23 d.5 0402-01	Brama o wym. 400x150 cm wraz z furtką o wym. 120x150 cm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNNR 2 d.5 1603-02	Ogrodzenie panelowe kratowe ocynkowane z prętów stalowych fi 5 mm pionowych i poziomych fi 5 mm dwa zagięcia wys.1,50 m i dł 2,50 m 43.00	m m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
<b>6</b>		<b>SKARPY - PROFILOWANIE</b>			
39	Kalkulacja d.6 własna	Przywóz ziemi urodzajnej - humusu - profilowanie skarpy 150.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
40	KNR-W 2-01 d.6 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m koparkami w gruncie kat. III 150.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
41	KNR 2-01 d.6 0510-03	Obsianie skarpy w ziemi urodzajnej 80.00*10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.000</b>
<b>7</b>		<b>NASADZENIA I ZIELEŃ</b>			
42	KNR 2-21 d.7 0112-01	Wykaszenie trawy, chwastów jednorocznych i samosiewów na terenie niezadrzewionym 800.00+800.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1600.000</b>
43	KNR 2-21 d.7 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - teren pod OSA 800.00*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
44	KNR 2-21 d.7 0204-04	Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat. III 0.0585	ha ha	0.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.058</b>
45	KNR 2-21 d.7 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 0.0585	ha ha	0.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.058</b>
46	KNR 2-21 d.7 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0.0585	ha ha	0.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.058</b>
47	KNR 2-21 d.7 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.0585	ha ha	0.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.058</b>
48	KNR 2-21 d.7 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 0.0585	ha ha	0.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.058</b>
49	KNR 2-21 d.7 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 585.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>
50	KNR 2-21 d.7 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 47	szt. szt.	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
51	KNR 2-21 d.7 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>8</b>		<b>SCHODY</b>			
52	KNR-W 2-01 d.8 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 1.50*2.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
53	KNR 2-31 d.8 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.50*2.80	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
54	KNR 2-31 d.8 0511-02	Schody z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9*1.50*0.20+2*1.50*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
55	KNR 2-21 d.8 0604-05	Policzki schodów wykonane z obrzeży trawnikowych 2*2.80	m		
			m	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
56	KNR-W 2-02 d.8 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 2*2.80	m		
			m	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>