

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OSA I BOISKA W M. SZREŃSKU					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Obsługa geodezyjna	ha		
d.1	0112-02	0.600	ha	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu ze śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-01	Przycinanie gałęzi piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0103-02	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2 SIŁOWNIA PLENEROWA (ZEWNETRZNA)					
4	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 200.00*0.40	m ³		
d.2	0203-02		m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNNR 1	Ułożenie geowłkniny polipropylenowej o gęstości min 150 g/m ² , gr. min. 1,5 mm	m ²		
d.2	0410-01	250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
6	Kalkulacja	Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm	m		
d.2	własna	95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
7	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.2	0104-04	Krotność = 1.75 200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²		
d.2	0202-08	200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
9	Kalkulacja	Dostawa i montaż biegacza z surferem	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja	Dostawa i montaż orbitreka ze stepperem	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja	Dostawa i montaż wyciągu górnego z wioślarzem	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja	Dostawa i montaż rowerka	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja	Dostawa i montaż wiosła	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja	Dostawa i montaż stepera	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja	Dostawa i montaż wyciskania	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	Kalkulacja	Tablica informacyjna-regulamin	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Kalkulacja	Dostawa i montaż ławki	szt.		
d.2	własna	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	Kalkulacja	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		STREFA RELAKSU			
20	KNR-W 2-01 d.3 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 8.75*11.75*0.40	m ³ m ³	41.125	
				RAZEM	41.125
21	KNNR 1 d.3 0410-01	Ułożenie geowłkniny polipropylenowej o gęstości min 150 g/m ² , gr. min. 1,5 mm 8.75*11.75+8.75*0.40*2+11.75*0.40*2	m ² m ²	119.212	
				RAZEM	119.212
22	Kalkulacja d.3 własna	Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm 8.75*2+11.75*2	m m	41.000	
				RAZEM	41.000
23	KNNR 6 d.3 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 1.75 8.75*11.75	m ² m ²	102.812	
				RAZEM	102.812
24	KNNR 6 d.3 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie 8.75*11.75	m ² m ²	102.812	
				RAZEM	102.812
25	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż gry - piłkarzyki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż stolika rekreacyjnego betonowego do gry w warcaby 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż ławki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		NASADZENIA			
28	KNR 2-21 d.4 0311-05	Sadzenie krzewów liściastych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów-wg pkt. 4.6 PB 75	szt. szt.	75.000	
				RAZEM	75.000