

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA PLACU ZABAW W DOZINACH</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-04 d.1 0804-01	Demontaż ogrodzenia z siatki od strony południowej 19.00	m m		
				19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
3	KNR 4-04 d.1 0303-05	Rozebranie betonowego cokolika po ogrodzeniu-słupki do wykorzystania 19.00*0.30*1.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				6.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.840</b>
4	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie istniejącej kostki betonowej z mchu, chwastów i ziemi 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>2</b>		<b>PLAC ZABAW</b>			
5	KNNR 1 d.2 0112-02	Obsługa geodezyjna 0.600	ha ha		
				0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
6	KNR-W 2-01 d.2 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładow- czymi na odległość do 1 km-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej 75.00*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
7	KNR 2-21 d.2 0606-07	Nawierzchnia pod urządzenia zabawowe 75.00*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
8	Kalkulacja d.2 własna	Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm 70.00	m m		
				70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
9	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż bujaka-konik 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	d.2	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ławki 2	szt szt		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>OGRODZENIE PLACU ZABAW</b>			
16	KNR-W 2-01 d.3 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 16.00	m m		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
17	KNNR 2 d.3 1601-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 12.00	m m		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
18	KNNR 2 d.3 1603-03	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.00	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
19	KNR 2-23 d.3 0402-02	Przeszycie bramy od strony południowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-23 d.3 0402-03	Furtka o wym. 120x180 cm-od strony południowej i zachodniej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>OGRODZENIE ZBIORNIKA GAZU</b>			
21	KNR-W 2-01 d.4 0702-02	Kopanie koparkami podziemnymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
22	KNNR 2 d.4 1601-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
23	KNNR 2 d.4 1603-03	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
24	KNR 2-23 d.4 0402-03	Furtka o wym. 120x180 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-31 d.4 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		4.70	m	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
26	KNR 2-31 d.4 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		4.70	m	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
27	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		4.70	m	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
28	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		0.80*4.70	m <sup>2</sup>	3.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
29	KNR 2-31 d.4 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		0.80*4.70	m <sup>2</sup>	3.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
30	KNR 2-31 d.4 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>		
		0.80*4.70	m <sup>2</sup>	3.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
<b>5</b>		<b>WYMIANA POKRYWY ZBIORNIKA-SZAMBA</b>			
31	KNR-W 2-18 d.5 0519-01	Komory murowane z cegły- grub.muru 1 cegła	m <sup>3</sup>		
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
32	KNR-W 2-18 d.5 0529-03	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-21 d.5 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem- na pozostałej części wg pkt. 4.6 PB	m <sup>2</sup>		
		309.00	m <sup>2</sup>	309.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.000</b>
<b>6</b>		<b>NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW</b>			
34	KNR 2-21 d.6 0302-06	Sadzenie drzew-wykaz wg pkt. 4.6 PB	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
35	KNR 2-21 d.6 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych -wg pkt. 4.6 PB	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>