

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Obsługa geodezyjna	ha		
		0.600	ha	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
<b>2</b>		<b>SIŁOWNIA PLENEROWA (ZEWNETRZNA)</b>			
2	KNNR-W 2-01 d.2 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 4.69*16.82*0.35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	27.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.610</b>
3	KNNR 6 d.2 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 1.25 4.69*16.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.886</b>
4	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4.69*2+16.82*2	m		
			m	43.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.020</b>
5	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.69*16.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.886</b>
6	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż biegacza z surferem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż orbitreka ze stepperem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż wyciągu górnego z wiosłarzem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	Kalkulacja d.2 własna	Tablica informacyjna-regulamin	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ławek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
11	KNR 2-01 d.3 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 15	dół.		
			dół.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
12	KNR 2-23 d.3 0402-01	Furtka o wym. 120x150 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 2 d.3 1603-02	Ogrodzenie panelowe kratowe ocynkowane z prętów stalowych fi 5 mm pionowych i poziomych fi 5 mm dwa zagięcia wys.1,50 m i dł 2,50 m 35.00	m		
			m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>4</b>		<b>ZIELEŃ I NASADZENIA</b>			
14	KNR 2-21 d.4 0302-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>