

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA PLACU ZABAW W MIŁOTKACH					
1					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.1	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-04	Demontaż ogrodzenia od strony północnej i zachodniej	m		
d.1	0804-01	23.00+25.00	m	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 4-04	Rozebranie betonowego cokolika po ogrodzeniu	m ³		
d.1	0303-05	60.00*0.30*1.20	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
4	KNR 4-04	Rozebranie betonowego cokolika od strony zachodniej	m ³		
d.1	0303-05	25.00*0.25*0.80	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 2-01	Przycinanie gałęzi piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0103-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2					
PLAC ZABAW					
6	KNNR 1	Obsługa geodezyjna	ha		
d.2	0112-02	0.600	ha	0.600	
				RAZEM	0.600
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.2	0203-02	0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładow-	m ³	22.500	
		czynymi na odległość do 1 km-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej			
		75.00*0.30			
				RAZEM	22.500
8	KNR 2-21	Nawierzchnia pod urządzenia zabawowe	m ³		
d.2	0606-07	75.00*0.30	m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
9	Kalkulacja	Obrzeża trawnikowe PCV wys. 20 cm	m		
d.2	własna	70.00	m	70.000	
				RAZEM	70.000
10	Kalkulacja	Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja	Dostawa i montaż bujaka-konik	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja	Dostawa i montaż huśtawki wagowej	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja	Dostawa i montaż ławki	szt		
d.2	własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	Kalkulacja	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem-	m ²		
d.2	0401-05	na pozostałej części	m ²	460.000	
		460.00			
				RAZEM	460.000
3					
OGRODZENIE					
18	KNR-W 2-01	Wykop pod ławę o głębokości do 1.2 m i szerokości dna do 1.0 m w gruncie	m		
d.3	0702-08	kat. III-IV			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		83.00	m	83.000	
				RAZEM	83.000
19	KNR-W 2-02 d.3 1103-01	Podkład z piasku na podłożu gruntowym gr. 10 cm 48.00*0.60*0.10	m ³ m ³	 2.880	
				RAZEM	2.880
20	KNR-W 2-02 d.3 1103-01	Podkład z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm 48.00*0.60*0.10	m ³ m ³	 2.880	
				RAZEM	2.880
21	KNR-W 2-02 d.3 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 48.00*0.60*0.40	m ³ m ³	 11.520	
				RAZEM	11.520
22	KNR-W 2-02 d.3 0229-04	Ściany oporowe żelbetowe grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 48.00*0.25*1.35	m ³ m ³	 16.200	
				RAZEM	16.200
23	KNR-W 2-02 d.3 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.50	t t	 0.500	
				RAZEM	0.500
24	KNR-W 2-02 d.3 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich 48.0*1.35	m ² m ²	 64.800	
				RAZEM	64.800
25	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe x2 z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2 48.0*1.35	m ² m ²	 64.800	
				RAZEM	64.800
26	KNR-W 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 48.00*0.40*2+48.00*0.35+48.00*1.20*2	m ² m ²	 170.400	
				RAZEM	170.400
27	KNNR 2 d.3 1601-02	Cokoły betonowe 0.25x0.3 m 0.25x0.8 m 40.00	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNR 2-23 d.3 0402-01	Brama o wym. 400x180 cm wraz z furtką o wym. 100x118 cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 2 d.3 1603-02	Ogrodzenie panelowe kratowe ocynkowane z prętów stalowych fi 5 mm pionowych i poziomych fi 5 mm dwa zagięcia wys.1,50 m i dł 2,50 m 83.00	m m	 83.000	
				RAZEM	83.000