

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Doposażenie placu zabaw poprzez budowę siłowni plenerowej					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Obsługa geodezyjna	ha		
		0.600	ha	0.600	
				RAZEM	0.600
2					
SIŁOWNIA PLENEROWA (ZEWNETRZNA)					
2	KNNR-W 2-01 d.2 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej 5.00*17.00*0.35	m ³		
			m ³	29.750	
				RAZEM	29.750
3	KNNR 6 d.2 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 1.25 5.00*17.00	m ²		
			m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
4	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5.00*2+17.00*2	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000
5	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5.00*17.00	m ²		
			m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
6	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż biegacza z surferem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż orbitreka ze stepperem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż wyciągu górnego z wiosłarzem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja d.2 własna	Tablica informacyjna-regulamin	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ławek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3					
OGRODZENIE					
11	KNNR 2-01 d.3 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 18	dół.		
			dół.	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNNR 2-23 d.3 0402-01	Furtka o wym. 120x150 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 2 d.3 1603-02	Ogrodzenie panelowe kratowe ocynkowane z prętów stalowych fi 5 mm pionowych i poziomych fi 5 mm dwa zagięcia wys.1,50 m i dł 2,50 m 42.00	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000