

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa siłowni plenerowej oraz przebudowa boiska do siatkówki					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Obsługa geodezyjna 0,600	ha ha	0,600	
				RAZEM	0,600
2		SIŁOWNIA PLENEROWA (ZEWNETRZNA)			
2	KNR-W 2-01 d.2 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej 5,00*17,00*0,35	m ³ m ³	29,750	
				RAZEM	29,750
3	KNNR 6 d.2 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 1,25 5,00*17,00	m ² m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
4	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5,00*2+17,00*2	m m	44,000	
				RAZEM	44,000
5	KNNR 6 d.2 0202-02	Nawierzchnia piaskowa pod urządzeniami - warstwa gr. 30 cm z piasku rozścielanego ręcznie Krotność = 2 85,00	m ² m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
6	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż biegacza z surferem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż orbitreka ze stepperem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż wyciągu górnego z wiosłarzem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	Kalkulacja d.2 własna	Tablica informacyjna-regulamin 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ławek 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		OGRODZENIE			
12	KNR 2-01 d.3 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr. III) 55	dól. dól.	55,000	
				RAZEM	55,000
13	KNR 2-23 d.3 0402-01	Brama o wym. 400x150 i furtka o wym. 120x150 cm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 2 d.3 1603-02	Ogrodzenie panelowe kratowe ocynkowane z prętów stalowych fi 5 mm pionowych i poziomych fi 5 mm dwa zagięcia wys.1,50 m i dł 2,50 m 62,00+25,00+26,00+19,00	m m	132,000	
				RAZEM	132,000
4		PRZEBUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI			
15	KNR-W 2-01 d.4 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-wywóz piasku 12,00*21,00*0,40	m ³ m ³	100,800	
				RAZEM	100,800
16	KNR 2-23 d.4 0110-01	Nawierzchnia z piasku 0,2-2 mm Krotność = 2,67 12,00*21,00	m ² m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
17	KNR 2-23 d.4 0309-02	Dostawa i montaż do słupków siatkówki wraz z siatką i liniami 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000