

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zakup i montaż elementów silowni zewnętrznej</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1	Obsługa geodezyjna	ha		
d.1	0112-02	0,600	ha	0,600	
				RAZEM	0,600
<b>2</b>		<b>SIŁOWNIA PLENEROWA (ZEWNETRZNA)</b>			
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej 6,50*17,50*0,35	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-02		m <sup>3</sup>	39,812	
				RAZEM	39,812
3	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-04	Krotność = 1,25 6,50*17,50	m <sup>2</sup>	113,750	
				RAZEM	113,750
4	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0404-05	48,00	m	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6,50*17,50	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-02		m <sup>2</sup>	113,750	
				RAZEM	113,750
6	Kalkulacja	Dostawa i montaż biegacza z surferem	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	Kalkulacja	Dostawa i montaż orbitreka ze stepperem	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	Kalkulacja	Dostawa i montaż wyciągu górnego z wioślarem	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	Kalkulacja	Tablica informacyjna-regulamin	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Kalkulacja	Dostawa i montaż ławek	szt.		
d.2	własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	Kalkulacja	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
12	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr. III)	dół.		
d.3	0312-10	26	dół.	26,000	
				RAZEM	26,000
13	KNR 2-23	Furtka o wym. 120x120 cm	kpl.		
d.3	0402-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 2	Ogrodzenie panelowe kratowe ocynkowane z prętów stalowych fi 5 mm pionowych i poziomych fi 5 mm dwa zagięcia wys.1,20 m i dł 2,50 m 64,60-1,20	m		
d.3	1603-02		m	63,400	
				RAZEM	63,400
<b>4</b>		<b>ZIELEŃ I NASADZENIA</b>			
15	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.4	0302-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000