

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowa drogi gminnej - ulica Parkowa w miejscowości Szreńsk
od km 0+000 do km 0+327,00

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA				
1.1.	08.01.01.	KNNR 6 0401-01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 cm w linii zatoki parkingowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 25,00+34,00 = 59,00 mb	m	59,00
1.2.	08.01.01.	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) 59,00 x 0,066 m3/mb = 3,89 m3	m3	3,89
1.3.	04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod parking 127,80 m2	m2	127,80
1.4.	04.02.01.	KNNR 6 0104-03	Wykonanie warstwy odsączającej pod parking z kruszywa naturalnego (piasek, pospółka) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	127,80
1.5.	04.05.01.	KNNR 6 0109-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betonie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zatoce parkingowej przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 127,80 m2	m2	127,80
1.6.	08.04.01.	KNNR 6 0502-03	Wykonanie nawierzchni na zatoce parkingowej z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 127,80 m2	m2	127,80
2.	CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
2.1.	07.02.01.	KNNR – 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	Szt.	1,00
2.2.	07.02.01.	KNNR – 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ,znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu D-18	Szt.	1,00