

GMINA SZREŃSK  
UL. PLAC KANONICZNY 10, 06-550 SZREŃSK

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Szreńsk

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
	2	3	4	5	6
		<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8</b>			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,08	wg PZT
		<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5</b>			
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-
2,1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V WRAZ Z WYWOZEM GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10KM	m3	192,94	korytowanie nawierzchnia jezdni: 79,5x5,60x0,40= 178,08 korytowanie nawierzchni zjazdu ind.: 38,50*0,36=13,86 <b>RAZEM: 192,61</b>
		<b>D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9</b>			
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-
3,1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	435,85	nawierzchnia jezdni - 397,35 zjazdy indywidualne - 38,50 <b>RAZEM: 435,85</b>
4	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-	-
4,1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	435,85	nawierzchnia jezdni - 397,35 zjazdy indywidualne - 38,50 <b>RAZEM: 435,85</b>
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-
5,1		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31,5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	38,50	zjazdy indywidualne - 38,50
5,2		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31,5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	397,35	nawierzchnia jezdni - 397,35
		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>			
6	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-
6,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	435,85	nawierzchnia jezdni - 397,35 zjazdy indywidualne - 38,50 <b>RAZEM: 435,85</b>
		<b>D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
7	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-
7,1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	4	wg projektu SOR
7,2		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	4	wg projektu SOR
		<b>D.08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
8	D.08.01.01	KRAWEŻNIKI BETONOWE	-	-	-
8,1		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	219,00	79,50x2+5,0*55,0=219,00
		<b>D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>			
9,1		HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW GR. 10 CM	m2	318,50	wg PZT